

Oznámenie o zmene projektu

1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy

Názov prijímateľa	IČO	DIČ
Mesto Tvrdošín	00314901	2020573929
Sídlo prijímateľa		
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín		
Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	Kód projektu	
IROP/004-Z302021T607-174/2019	302021T607	
Názov projektu		
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín		
Komunikácia vo veci žiadosti (kontaktná osoba, e-mail, tel. číslo) ¹		
Ing. Veronika Demová, veronika.demovahealth.gov.sk, tel.: +421 2 59373 473 - SO pre IROP		
Mgr. Vlasta Jančeková, zastupca@tvrdozin.sk , 043/5309017 - Prijímateľ		
Adresa pre doručovanie písomností vo veci tejto žiadosti		
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava - SO pre IROP		
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín - Prijímateľ		

Týmto oznamujem nasledovnú zmenu/nasledovné zmeny projektu, ktorá nemá/ktoré nemajú vplyv na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2. Stručný popis zmeny

V tejto časti sa uvádza stručný popis menej významnej alebo formálnej zmeny projektu. Prijímateľ uvedie doklady alebo predpisy, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z obchodného alebo iného registra, odkaz na príslušný právny predpis a pod.), resp. popíše rozhodnutie prijímateľa.

Zmena č.1

Projektant v rozpočte projektu pod pol. č. 5978152000 navrhoval keramický obklad o rozmeroch 200x100 . Tento rozmer na trhu je ťažko dostupný a ponúka len malú variabilitu. Aj preto na kontrolnom dni projektant navrhol zmenu rozmerov keramických obkladov , s ktorou súhlasili jednak prijímateľ FP (mesto Tvrdosín), ako aj dodávateľ stavby .

Navrhované zmeny spočívajú v zmene rozmerov keramického obkladu :

-v sociálnych zariadeniach miestnosť č. 125, 126,1 27, 102, 103, 138, 139, 140, 107, 108, 10 9, 229, 205,226, 218, 219, 220, kde obklad bude zmenený na rozмеры 400x200 mm, množstvo predstavuje 323,171 m²,

- obklady v ambulanciách, miestnosti č. 118,119,121,122,123,132,133,136,141,143,101,104,105., 208,207,204,203,212,201,228,227,216,213,224,225, budú mať rozмеры 200x200 mm, množstvo predstavuje 90,930 m².

Kvalita zostáva zachovaná, tiež sa nebude meniť jednotková cena, ani celková výmera keramických obkladov podľa rozpočtu ku ZoD vid pol.č 5978152000 o celkovej výmere 414,101 m², jednotková cena 10,35 €, cena celkom 4285,95 €.

Súčasný výkaz výmer podľa ZoNFP k zmene č. 1

Objekt : Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781415014	Montáž obkladu vnútorných stien z porovínových obkladačiek 200 x 100 mm kladených do tmelu	m ²	394,382	15,30	0,00	6 034,04	0,003	1,317
S/S70	5978152000	Obkladačky porovínové jednofarebné hladké A 200x100 la	m ²	414,101	0,00	10,35	4 285,95	0,011	4,348
		SPOLU					10319,99		

¹ Osoba , ktorá je určená na komunikáciu v projekte

Navrhovaný výkaz výmer ku zmene č. 1 s rozpočtom po VO

Objekt : Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť	Suť
	781	Práce HSV PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ- OBKLADY								
771/A 2	781445019	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x200 mm	m 2	307,782	15,30	0,00	4 709,08	0,003	1,028	
S/S70	5976586000	Obkladačky keram. glazované hladké 400x200	m 2	323,171	0,00	10,35	3 344,82	0,011	3,393	S/S70
771/A2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m 2	86,600	15,30	0,00	1 324,98	0,000	0,289	771/A 2
S/S70	5976574000	Obkladačky keram. glazované jednofarebné hladké 200x200	m 2	90,930	0,00	10,35	941,13	0,000	0,955	S/S70
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ- OBKLADY					10319,99			

Rekapitulácia:

odpočet zo ZoD 10.319,99 €

prípčet k ZoD 10.319,99 €

rozdiel: 00,00 €

Touto zmenou dôjde iba ku zmene položky vo výkaze výmer podľa zmluvy o NFP. Zmenou položky však nedôjde ku navýšeniu, resp. poníženiu ceny v rozpočte oprávnených výdavkov, a preto navrhovanú zmenu považujeme za menej významnú zmenu zmluvy o NFP.

Vykonanie tejto zmeny je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu v tom zmysle, že farebnosť jednotlivých miestností dodá projektu moderný dizajn vo farebnom rozlíšení jednotlivých ambulancií, ako aj lepšiu orientáciu pacientov pre jednotlivé špecializované ambulancie, ktoré sa budú farebne rozlišovať. Takáto zmena neovplyvňuje charakter a parametre projektu, ako aj nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu.

Vykonanie tejto zmeny je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu. Takáto zmena neovplyvňuje charakter a parametre projektu, ako aj nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu.

Hospodárnosť projektu preukazujeme tým, že na trhu sú farebné obkladačky oproti bielym drahšie. Dodávateľ si aj napriek tomu neuplatňuje navýšenie ceny.

Zmena č.2

V PD na 1.NP je nesprávne zakreslená plná deliaca priečka medzi miestnosťou 118 a 119. Ide o pochybenie projektanta, pretože projektant nedopatrením zabudol v PD zakresliť dvere o rozmeroch 800x1970 mm. Dvere komunikačne majú prepájať miestnosti č. 118 a 119. Miestnosť č. 118 má slúžiť ako miestnosť pre sestričku a miestnosť č. 119 je určená pre nového špecialistu lekára, kde bude umiestnené aj špeciálny prístroj.

V PD na 2.NP projektant omylom riešil miestnosť č. 215 (tá sa nachádza nad miestnosťami 118,119), kde v PD je zakreslená výmena dverí a zárubne, montáž, čo rieši aj rozpočet:

pod pol. č. 611601920 – dvere množstvo 39 ks, jednotková cena 49,00 €, cena celkom 1911,00 €, pod pol. č. 553300760 – zárubňa množstvo 39 ks, jednotková cena 22,00 €, cena celkom 858,00 €.

V tejto zmene nedôjde k zmene výkazu výmer nakoľko počet dverí v počte 39 ks ako aj počet zárubní v počte 39 ks zostáva nezmenený, čo preukazujeme aj zmenou nákresu pre miestnosti 118 a 119, kde zmenou je vytvorený nový dverný otvor a v miestnosti č. 215 dvere a zárubňa zostávajú pôvodné, pretože miestnosť č.215 nie je predmetom tohto projektu.

Táto zmena nemá vplyv na výkaz výmer.

Predmetom zmeny č.2 je menej významná zmena projektu, ktorá nemá vplyv na zmenu zmluvy o NFP ani na zmenu rozpočtu. Vykonanie tejto zmeny je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

projektu. Takáto zmena neovplyvňuje charakter a parametre projektu ,ako aj nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu. Predmetom zmeny je len zosúladienie výkresovej časti. V prílohe prikľadáme výrez pôdorysu 1. a 2.NP so zakreslenými zmenami.

Zmena č. 3 -Vykurovanie

Zmena sa týka časti Vykurovanie. PD rieši výmenu oceľového potrubia s náterom za oceľové potrubie vid rozpočet pol. 733111103 – DN 15 za D 18x1,2 mm, 733111104 – DN 20 za D 22x1,2 mm. Zmena sa týka zámény potrubia oceľových bezšvových spájaných zvaráním za potrubia z uhlíkovej ocele pri zachovaní menovitej svetlosti zamieňaných potrubí.

Zmena bude mať vplav na zmenu výkaz výmer :

Súčasný výkaz výmer podľa ZoNFP

Objekt Vykurovanie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	420,000	4,60	3,50	3402,00	0,001	0,256
731/A 3	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	50,000	5,00	3,90	445,00	0,001	0,045
		SPOLU					3847,00		

Navrhovaný výkaz výmer ku zmene č. 3 s rozpočtom po VO

Objekt Potrubie kúrenie - náhrada										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť t'	Suť
		Práce PSV								
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	73312500510	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 18 x 1,2 mm	m	420,000	4,60	3,50	3 402,00	0,001	0,256	
731/A 3	73312500710	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 22 x 1,5 mm	m	50,000	5,00	3,90	445,00	0,001	0,045	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			2 182,00	1 665,00	3 847,00		0,300	

Rekapitulácia:

odpočet zo ZoD 3847,00 €

prípočet k ZoD 3847,00 €

rozdiel: 00,00 €

Ostatné časti výkazu výmer, ako aj jednotkové ceny rozpočtu projektu v časti vykurovanie zostávajú bezo zmeny

Zmena nebude mať vplyv na zmenu rozpočtu v časti vykurovanie vid rozpočet

Vykonanie tejto zmeny je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu aj v tom zmysle, že sa zvýši kvalita materiálu plech za uhlíkovú oceľ, nebude potrebná pravidelná údržba potrubia vo forme náterov.

Vykonanie tejto zmeny je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu. Takáto zmena neovplyvňuje charakter a parametre projektu ,ako aj nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu.

Touto zmenou dôjde iba ku doplneniu položky vo výkaze výmer podľa zmluvy o NFP. Zmenou č.položky však nedôjde ku navýšeniu, resp. poníženiu ceny v rozpočte oprávnených výdavkov, a preto navrhovanú zmenu považujeme za menej významnú zmenu zmluvy o NFP .

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

Hospodárnosť projektu preukazujeme tým, že na trhu má uhlíková oceľ vyššiu cenu, nezvára sa, čím nedochádza ku žiadnemu ohrozovaniu, vyššia kvalita materiálu, nepotrebuje žiadnu údržbu počas trvania životnosti.

Zmena sa týka – dispozície osadenia vykurovacích telies. V PD vykurovanie vo výkrese č. 4 (I.NP) sú zakreslené 2 ks radiátorov, ktoré sú zakreslené na mieste deliacej priečky (miestnosť č. 119 a 124 - chodby), ktorá v predloženej PD architektúra priečka neexistuje, pretože pôvodná deliaca priečka rekonštrukčnými prácami bude odstránená, čím sa dosiahne v chodbe jeden celok. Zmena spočíva v tom, že radiátory v počte 1ks bude osadený na bočnej stene chodby a 1ks bude osadený v m.č.127 sociálne zariadenie, kde bol projektantom nezakreslený.

Táto zmena nebude mať vplyv na zmenu rozpočtu.

Predmetom zmeny č.4 je menej významná zmena projektu z hľadiska zmeny technickej špecifikácie a nemá vplyv na zmenu zmluvy o NFP. Vykonanie tejto zmeny je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu. Takáto zmena neovplyvňuje charakter a parametre projektu ako aj nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu.

V prílohe prikladáme výrez pôdorysu 1.NP so zakreslenými zmenami.

Zmena č. 5 - Bleskozvod

PD rieši bleskozvod ako skrytý zvod pod zatepl'ovacím systémom. Keďže objekt zdravotného strediska už bol v predchádzajúcom období zateplený, nie je teraz predmetom projektu. Z uvedeného vznikol nesúlad medzi PD a skutočnou realizáciou. Podľa vyjadrenia projektanta bolo by nevhodné, aby v časti, kde bude inštalovaný bleskozvod by malo dôjsť k porušeniu zatepl'ovacieho systému, položením bleskozvodu a úpravou opätovného zateplenia s fasádou. Takýto postup by značne navýšil cenu pre bleskozvod a tiež by mohlo dôjsť k narušeniu zatepl'ovacieho systému a fasády. Preto je vhodné bleskozvod viesť povrchom fasády s kotvením zabezpečovacích prvkov.

Súčasný výkaz výmer podľa ZoNFP

		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
021/M21	210020051	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A5	ks	13,000	2,38	0,00	30,94		
R/RE	5482302100 A	Tabuľka výstražná smaltovaná A5 „Krokové a dotykové napílie	ks	13,000	0,00	1,50	19,50		
021/M21	210220001	Vedenie na povrchu FeZn vrátane uchytenia svoriek	m	214,000	0,28	0,00	59,92		
R/R 0	210220003	Skrytý zvod pri zatepl'ovacom systéme FeZn O 8 podľa príloženého výkresu vrátane vŕtania hmoždínok a pŕužného materiálu	m	110,000	1,86	0,00	204,60		
S/S30	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	136,000	0,00	1,61	218,96		0,001
S/S30	3450707000	I-Rúrka HFX 40	m	110,000	0,00	1,60	176,00		
021/M21	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	175,000	1,40	0,00	245,00		
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie 10	kg	24,000	0,00	1,61	38,64		0,001
S/S30	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	135,000	0,00	1,61	217,35		0,001
S/S20	2489508100	Tmel tesniaci silikónový	kg	2,000	0,00	8,86	17,72		0,001
R/RE	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	8,86	8,86		
S/S30	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	4,27	4,27		0,000
S/S30	3410301803	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	0,00	7,90	7,90		0,000
R/RE	210220031A	Mertacia svorkovnica v krabici	ks	13,000	9,80	0,00	127,40		
S/S30	3410300258	Krabica na meraciu svorku výsuvná do zatepl'ovacieho systému	ks	13,000	0,00	4,27	55,51		0,000
P/PE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	17,000	0,30	0,00	5,10		
P/PE	3544247925	Štítok orientačný	ks	17,000	0,00	0,50	8,50		
R/RE	210220095	Náter zvodového vodiča	m	13,000	1,80	0,00	23,40		
S/S60	5855658500	Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, ozn.141	ks	2,000	0,00	14,94	29,88		0,005
R/RE	210220098	Montáž výsuvacieho rebrika na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	13,000	3,60	0,00	46,80		
021/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na strechy PV	ks	250,000	2,10	0,00	525,00		
S/S30	3544217850	Podpera vedenia na strechy označenie PV 21 + nádstavec 10cm	ks	250,000	0,00	2,20	550,00		0,001
021/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva/dreva PV 01	ks	4,000	1,39	0,00	5,56		
S/S30	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	4,000	0,00	0,51	2,04		0,000
021/M21	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	5,83	0,00	29,15		
S/S30	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 + uchytenie + striška horná + dolná	ks	5,000	0,00	9,08	45,40		0,003
021/M21	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	13,000	0,90	0,00	11,70		
S/S30	3544218150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	13,000	0,00	0,69	8,97		0,000
021/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	66,000	0,60	0,00	39,60		
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	66,000	0,00	0,48	31,68		0,000
021/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	17,000	1,10	0,00	18,70		
S/S30	3544219850	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	17,000	0,00	1,08	18,02		0,000
021/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	1,30	0,00	16,90		
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	13,000	0,00	1,28	16,64		0,000
021/M21	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2- 4	ks	8,000	0,80	0,00	6,40		

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

S/S30	3544220200	Svorka na potrubia ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 0X	ks	8,000	0,00	0,88	7,04		0,000
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočová spojovacia SR01-02	ks	12,000	0,90	0,00	10,80		
S/S30	3544221100	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	0,00	0,55	6,60		0,000
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	0,80	0,00	23,20		
S/S30	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	29,000	0,00	0,91	26,39		0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	150,0	150,00		
		SPOLU					3096,98		

Vymazujú sa položky ku skrytémubleskozvodu , ktoré sa nebudú realizovať

921	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8 podľa príloženého výkresu vrátane vŕtania hmoždínok a pridruženého materiálu	m	110,000	1,86	0,00	204,80		0
S/S30	3450707000	I-Rúrka HFX 40	m	110,000	0,00	1,60	176,00		0
		SPOLU					380,60		

Dopĺňajú sa pol. :

o navrhovaný výkaz výmer ku zmene č.5

Cenník	Kód položky	Názov	M	Množstv o	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/ Mj	Hmotnosť	Suť
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek muríve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	60,000	0,90	0,00	54,00		0	0,12
	9	OSTATNÉ PRÁCE			54,00	0,00	54,00		0,000	0,12
		Práce HSV			54,00	0,00	54,00		0,000	0,12
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	110,000	0,28	0,00	30,80		0	
921/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva/dreva PV 01	ks	110,000	1,39	0,00	152,90		0	
S/S30	3544216400	Podpera vedenia do muríva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	110,000	0,00	0,51	56,10	0,000	0,018	
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	13,000	10,74	0,00	139,02		0	
S/S30	3540402300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	13,000	0,00	5,13	66,69	0,003	0,042	
921/M21	210220220	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU, pre vonkajšie práce	ks	26,000	4,86	0,00	126,36		0	
P/PE	0000A10	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DU Z	ks	26,000	0,00	0,91	21,06		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			449,68	143,85	593,53		0,060	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M36	360020611	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muríva	ks	12,000	1,80	0,00	21,60		0	
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			21,60	0,00	21,60		0,000	0
		Montážne práce			471,28	143,85	615,13		0,060	0
		Celkom v EUR			525,28	143,85	669,13		0,060	0,12

Rekapitulácia – bleskozvod:

Rozpočet podľa ZoD bez DPH 3096,98 € s DPH 3716,38 €

Vymazujú sa pol. zo ZoD bez DPH: 380,60 € s DPH: 456,72 €

Dopĺňajú sa pol. ku ZoD bez DPH: 669,13 € s DPH: 802,96 €

naviac náklady na realizáciu oproti ZoD spolu bez DPH: 288,53 €, spolu s DPH: 346,24 € sú náklady, ktoré žiadame čerpať z úspor a je potrebné vyhotoviť Dodatok ku ZoD.

Zmena č. 6 - elektroinštalácia

V PD ako aj v rozpočte riešené profesie elektroinštalácie pre miestnosti č. 115,117,214,215, ktoré už nie sú predmetom projektu, pretože profesie elektro v uvedených miestnostiach boli realizované

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

počas schvaľovacieho procesu projektu. Nájomca z vlastnej iniciatívy nájomcom ktorý si rekonštrukciu financoval z vlastných prostriedkov.

V súčasnosti by bolo ne hospodárne ich opätovne duplicitne realizovať. Predmetom navrhovanej zmeny je poníženie výmery, resp. množstva ako napr. káblové rozvody elektriky so zásuvkami a vypínačmi dodávka a montáž svietidiel vrátane zdrojov, Led panely, núdzové svietidlá a ďalšie, kde podrobná špecifikácia jednotlivých položiek je zobrazená vo výkaze výmer prepočítaná na miestnosti č. 115,117,214,215. Preto predmetom požadovanej zmeny je úpravy výkazu výmer a to adekvátnym ponížením jednotlivých položiek, kde súčasný stav výkazu výmer bude upravený bez týchto miestností ako navrhovaný stav.

Vzhľadom nato, že predmetom zmeny je poníženie rozpočtu v položke elektroinštalácia o 3.453,38 bez DPH (4.144,06€ s DPH), toto môžeme definovať ako menej významnú zmenu.

Táto zmena nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu a hodnôt merateľných ukazovateľov a kvalitatívnu úroveň aktivity.

Súčasný výkaz výmer podľa ZoNFP – elektroinštalácia

Objekt	Elektroinštalácia									
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		OSTATNÉ PRÁCE								
936/M36	94010702900050	Vyvrtanie a vyplňovanie otvoru do D 50 mm	ks	12,000	2,30	0,00	27,80			
936/M36	94010702900060	Vyvrtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	98,000	1,80	0,00	176,40			
921/M21	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	100,000	3,20	0,00	320,00			
921/M21	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	40,000	6,60	0,00	264,00			
13/B 1	973011161	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	290,000	0,56	0,00	162,40			
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	980,000	0,90	0,00	882,00			
13/B 1	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	120,000	1,51	0,00	181,20			
13/B 1	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	80,000	1,70	0,00	136,00			
13/B 1	974042542	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm, -0,01100t	m	40,000	4,50	0,00	180,00			
S/S30	3410301490	Prípojnice pospojovania VUP/HUP pod omlietkou v krabica 125	ks	12,000	0,00	10,70	128,40	0,00	1	
922/M22	220111781	Montáž uzemňovacej prípojnice	ks	12,000	56,35	0,00	676,20			
922/M22	02090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,prípevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	ks	3,000	3,20	0,00	9,60			
S/S30	3580780572	Požiarový hlásič zapustný IP55 s kľadivkom - IP55	ks	3,000	0,00	31,00	93,00			
921/M21	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omlietkou, typ 23 - 23 mm	m	500,000	1,07	0,00	535,00			
S/S30	3450702500	I-Rúrka HFX 16 čierna	m	150,000	0,00	0,68	99,00			
S/S30	3450702800	I-Rúrka HFX 20 čierna	m	350,000	0,00	0,55	192,50			
921/M21	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omlietkou, typ 23 - 38 mm	m	375,000	1,20	0,00	450,00			
S/S30	3450702800	I-Rúrka HFX 25 čierna	m	375,000	0,00	0,70	262,50			
921/M21	210010116	Lišta elektroinštalácia z PVC 180x60, uložená pevne komplet vrátane hmoždínok	m	12,000	6,25	0,00	75,00			
S/S30	3410300150	MOS-DLP KANÁL 150X50 10432	m	12,000	0,00	13,87	166,44	0,00	2	
R/RE	3410300150A	MOS-DLP OHYBNÝ KRYT Š.130 č.10524	m	12,000	0,00	5,20	62,40			
R/RE	3410300150B	MOS-DLP VNÚT. PRIEHRADKA H50 č.10582	m	12,000	0,00	2,10	25,20			
R/RE	3410300150C	MOS-DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	10,000	0,00	1,30	13,00			
R/RE	3410300150D	MOS-DLP SPOJKA KRYTU Š.130	ks	5,000	0,00	1,50	7,50			
R/RE	3410300150E	MOS-DLP ZASLEPKA 150X50 č.10703	ks	2,000	0,00	2,10	4,20			
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	390,000	1,20	0,00	468,00			
S/S30	3450908510	Krabica KU 68-1901	ks	390,000	0,00	0,20	78,00			
921/M21	210010311	Krabica obočná s viečkom,vrátane zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	30,000	2,34	0,00	70,20			
S/S30	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omlietku vrátane WAGO svoriek 4x2,5	ks	30,000	0,00	0,70	21,00			
921/M21	210011303	Osaďenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	560,000	0,84	0,00	470,40			
S/S20	2830404000	Upevňovací držiak - 2207036 - M 30 FS vrátane hmoždínok	ks	560,000	0,00	0,90	504,00	0,00	0	
921/M21	210020931	Protipožiarna upchávka do rozváždačov, priechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane	m2	0,500	160,02	0,00	80,01			
R/RE	6319125730	Technické izolácie Protipožiarna izolácia	m2	0,500	0,00	9,00	4,50			
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	450,000	0,76	0,00	342,00			
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	88,000	0,75	0,00	66,00			
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	40,000	1,07	0,00	42,80			
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	1,94	0,00	11,64			
R/RE	3453010302	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20	ks	4,000	0,00	1,40	5,60			
R/RE	3453010302IP	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP44	ks	2,000	0,00	4,20	8,40			

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

921/M21	210110043	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	25,000	2,22	0,00	55,50		
R/RE	3453010337	Vypínač a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP20	ks	25,000	0,00	2,10	52,50		
921/M21	210110043	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6	ks	21,000	2,22	0,00	48,62		
R/RE	34530103376	Vypínač a zásuvky striedavý prepínač biely, radenie 6 IP20	ks	4,000	0,00	1,40	5,60		
R/RE	345301033712E	Vypínač a zásuvky striedavý dvojvlák prepínač biely, radenie 6+6 IP20	ks	17,000	0,00	2,60	44,20		
921/M21	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tieľky	ks	3,000	5,26	0,00	15,78		
S/S30	3450863820	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	0,00	17,48	52,44	0,00	0
921/M21	210111011	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	269,000	3,60	0,00	968,40		
R/RE	3453010384	Vypínač a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP21	ks	142,000	0,00	1,70	241,40		
R/RE	345301038455	Vypínač a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP44	ks	14,000	0,00	5,00	70,00		
R/RE	34530103801	Vypínač a zásuvky zásuvka dvojvlák 2P+PE s WAGO IP21	ks	113,000	0,00	3,20	361,80		
R/RE	3453010334	Vypínač a zásuvky 1 rámeček biely	ks	80,000	0,00	0,50	40,00		
R/RE	3453010328	5mček krycí biely	ks	38,000	0,00	3,20	115,20		
R/RE	3453010328652	Dvojrámeček krycí biely	ks	20,000	0,00	0,90	18,00		
R/RE	3453010329	Štvorrámeček krycí biely	ks	4,000	0,00	2,30	9,20		
R/RE	2101110811	Zásuvková skriňa + 2 x zásuvky 230V/16A istené, 1x400V/16A istené + 1x400V/32A neistená	ks	1,000	0,00	52,00	52,00	0,00	0
S/S30	3450321700	Montáž zásuvkovej skrine	ks	1,000	5,45	0,00	5,45		
921/M21	210140481	Svorka vyrovnania potenciálu PA	ks	56,000	1,67	0,00	93,52		
S/S30	3450201950	Svorka vyrovnania potenciálu dvojvlák 2065	ks	56,000	0,00	22,00	1 232,00		
921/M21	210140502	Montáž gemicidného žiarilky a O3 generátora	ks	12,000	5,97	0,00	71,64		
S/S30	3470401800	Gemicidný žiarilka do zdraavorníctva (prevádzka pri prítomnosti ľudí) G110W/ASPH01 + diaľkové ovládanie	ks	12,000	0,00	188,00	2 256,00		
921/M21	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do + zasekanie a osadenie	ks	6,000	6,64	0,00	39,84		
S/S30	3570148900	Rozvádzač RH podľa el. schémy doplnenie + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	5 521,00	5 521,00		
S/S30	3570148900	Rozvádzač RP1 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 100,00	2 100,00		
S/S30	3570148900	Rozvádzač RP2 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 322,00	2 322,00		
P/PIPE	357014890024A	Rozvádzač RP3 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 230,00	2 230,00		
S/S30	3570148900	Rozvádzač RP4 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 100,00	2 100,00		
P/PIPE	357014890026	Rozvádzač RP5 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 320,00	2 320,00		
921/M21	210200006	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov) a vyrezanolia sadrokartónu	ks	303,000	10,46	0,00	3 169,38	0,00	2
S/S30	3480714180	LED panel 60x60cm 46W / min 4600lm 4000K	ks	195,000	0,00	38,00	7 020,00		
R/RE	3480714180B	LED panel E-DL USLS 24W zapustené 1800lm 4000K	ks	57,000	0,00	14,00	798,00		
R/RE	3480714180A1	Vonkajšie svietidlo pred vchodom 20W hliník LED IP44	ks	2,000	0,00	16,00	32,00		
R/RE	3480714180A	Svietidlo terasa 20W LED hliník IP44	ks	9,000	0,00	12,00	108,00		
R/RE	3480714180AC	LED plafoniera 20W IP44 II trieda	ks	2,000	0,00	12,00	24,00		
R/RE	3480714180NO1	Núdzové svietidlo - prísadené 1W 120lm 3hod	ks	23,000	0,00	15,00	345,00		
R/RE	3480714180NO2	Núdzové svietidlo STAR M 2 LED IP65	ks	15,000	0,00	19,00	285,00		
P/PIPE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD/ 2 x ZS4 vrátane pásika Cu	ks	100,000	1,10	0,00	110,00		
P/PIPE	3544247805	Bernard svorka zemniaca ZSA 16,	ks	40,000	0,00	0,60	24,00		
P/PIPE	3544247810	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	40,000	0,00	0,70	28,00		
S/S30	3450881100	Svorka ZS4	ks	80,000	0,00	0,90	54,00	0,00	0
921/M21	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	3,000	8,53	0,00	25,59		
921/M21	210290743	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	ks	3,000	15,74	0,00	47,22		
921/M21	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	24,000	2,89	0,00	69,36		
S/S40	4290013001	100 CRZ malý axiálny ventilátor	ks	24,000	0,00	21,00	504,00		
R/RE	210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 4	m	150,000	0,45	0,00	67,50		
R/RE	3410350844	N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	150,000	0,00	1,10	165,00		
R/RE	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 6	m	350,000	0,45	0,00	157,50		
R/RE	3410350845	N2XH 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	350,000	0,00	1,25	437,50		
R/RE	210881004	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 16	m	250,000	0,50	0,00	125,00		
R/RE	3410350847	N2XH 16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	250,000	0,00	2,10	525,00		
R/RE	210881005	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 25	m	98,000	0,50	0,00	34,00		
R/RE	3410350848	N2XH 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	98,000	0,00	3,10	210,80		
R/RE	210881006	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 35	m	8,000	0,88	0,00	5,28		
R/RE	3410350849	N2XH 35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	8,000	0,00	4,00	32,00		
R/RE	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 2x1,5	m	350,000	0,50	0,00	175,00		
P/PIPE	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	350,000	0,00	0,77	269,50		
R/RE	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 3x1,5	m	1 950,000	0,55	0,00	1 072,50		
P/PIPE	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 950,000	0,00	0,77	1 501,50		
R/RE	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 3x2,5	m	1 722,000	0,55	0,00	947,10		
P/PIPE	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 722,000	0,00	1,10	1 894,20		
R/RE	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 5x1,5	m	270,000	0,55	0,00	148,50		
R/RE	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	270,000	0,00	1,20	324,00		
R/RE	210881050	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,8/1,0 kV 5x10	m	237,000	0,80	0,00	142,20		
R/RE	3410350893	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	237,000	0,00	5,40	1 279,80		
R/RE	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,8/1,0 kV 5x2,5	m	130,000	0,80	0,00	78,00		
R/RE	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	130,000	0,00	1,50	195,00		
R/RE	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,8/1,0 kV 5x4	m	35,000	0,80	0,00	21,00		
R/RE	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	35,000	0,00	2,40	84,00		
R/RE	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,8/1,0 kV 5x6	m	36,000	0,66	0,00	23,76		
R/RE	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	36,000	0,00	3,30	118,80		
R/RE	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,8/1,0 kV 7x1,5	m	225,000	0,70	0,00	157,50		
R/RE	3410350894	N2XH 7x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	225,000	0,00	1,70	382,50		
R/RE	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,8/1,0 kV 3x1,5	m	160,000	0,70	0,00	112,00		
R/RE	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	160,000	0,00	1,00	160,00	0,00	0
S/S20	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm	ks	280,000	0,00	0,23	64,40	0,00	0
S/S20	2830410500	Hmoždinka práca	ks	280,000	0,40	0,00	112,00	0,00	0



Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

S/S60	5850001000	Sadra	kg	160,000	0,00	0,25	40,00	0,00	1	
R/RE	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interié, strop	ks	29,000	3,60	0,00	104,40			
R/RE	3581800000	Čidlo pohyb. 360st zapustené	ks	29,000	0,00	9,00	261,00			
922/M22	220300963	Svorka odbočná do 25mm2	ks	61,000	2,55	0,00	155,55			
S/S30	3450827800	Svorka odbočná prechodzia bielo-hnedá	ks	61,000	0,00	0,80	48,80	0,00	0	
922/M22	220281861	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	250,000	0,42	0,00	105,00			
R	HZS001	Revízia	hod	35,000	16,00	0,00	560,00			
R	HZS002	Demontážne práce a nešpecifikované práce	hod	165,000	13,00	0,00	2 145,00			
R	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	0,00	260,00			
R	HZS007	Skúšobná prevádzka	hod	12,000	13,00	0,00	156,00			
R	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	hod	6,000	13,00	0,00	78,00			
R	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	hod	20,000	13,00	0,00	260,00			
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	250,00	250,00			
R/RE	360411020	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	12,00	0,00	12,00			
R/RE	3890009010	Termostat týždenný s baterkami a útlomom	ks	1,000	0,00	33,00	33,00			
Elektroinštalácia				Celkom	17559,54	40317,58	57877,12	0,57	0	0,000

Objekt	Slaboprúd									
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Montážne práce								
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ								
921/M21	210180901	Montáž prevodníkov NC, M1, MN, MF	ks	18,000	8,03	0,00	144,54			
PIPE	2831404050	UTP/BNC prevodník TV prenos	ks	18,000	0,00	5,30	95,40			
R/RE	210221051	Konzola D80mm hrubostenná 2m nad strechu	ks	1,000	41,00	0,00	41,00			
S/S30	3544246150	Konzola na strechu, Stožár 2m / 80mm	ks	1,000	0,00	140,00	140,00	0,080		
922/M22	220260316	Montáž zariadení podľa TV + antény	pol	1,000	32,00	0,00	32,00			
P/PE	28304035001C	Neolton Irdeto Pro, pre 8 programov	ks	1,000	0,00	300,00	300,00			
P/PE	28304035001E	Par. anténa 110cm Al	ks	1,000	0,00	70,00	70,00			
P/PE	28304035001F	GLQ X0 - 8- konvertor	ks	1,000	0,00	60,00	60,00			
P/PE	28304035001G	XDV digit MAX HD - DVB-T anténa	ks	1,000	0,00	50,00	50,00			
R/RE	2203307081	Oživenie TV systému a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	700,00	0,00	700,00			
922/M22	220700331	Kontr.merania a nastavenie antén.syst., typ PD z 2 ant.jednotiek vrátane koaxiál.rozvádzača čiast.napájac.	ks	1,000	242,01	0,00	242,01			
922/M22	220730381	Zapojenie koaxiálneho kábla ovjvnaného alebo opradeného do skrutkových spojov alebo konektora	ks	18,000	3,00	0,00	54,00			
R/RE	3845702330	F konektor TV rozvod	ks	18,000	0,00	0,30	5,40			
R/RE	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 16, uložená pevne	m	80,000	1,20	0,00	96,00			
S/S30	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	80,000	0,00	0,65	52,00			
R/RE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 20, uložená pevne	m	70,000	1,20	0,00	84,00			
S/S30	3412811002	Rúrka ohybná FXP20	m	70,000	0,00	0,61	42,70	0,000		
R/RE	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 25, uložená pevne	m	280,000	1,30	0,00	364,00			
S/S30	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	280,000	0,00	0,79	221,20	0,000		
R/RE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 32, uložená pevne	m	30,000	1,45	0,00	43,50			
S/S30	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	30,000	0,00	1,31	39,30			
921/M21	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	55,000	2,34	0,00	128,70			
S/S30	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	55,000	0,00	0,40	22,00			
921/M21	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážky pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	150,000	3,20	0,00	480,00			
R/RE	3850012629	HDMI kábel 3m	ks	1,000	0,00	15,00	15,00			
R/RE	3850012621	HDMI kábel 10m	ks	1,000	0,00	25,00	25,00			
922/M22	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na prichýlkach v podhlade	m	3 680,000	0,95	0,00	3 477,00			
S/S30	3410300750	FTP 4x2x24 AWG Patch Dátový kábel LSOH CAT6A	m	2 680,000	0,00	1,00	2 680,00			
S/S30	3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel LSOH	m	980,000	0,00	0,70	686,00			
936/M36	94010702900050	Vyvŕtanie a vyplňovanie otvoru do D 50 mm	ks	10,000	5,00	0,00	50,00			
936/M36	94010702900060	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	28,000	0,30	0,00	8,40			
13/B 1	973011181	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	55,000	0,58	0,00	30,80			
921/M21	210180002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice RACK-A/B/C do váhy 100 kg komplet	ks	1,000	141,00	0,00	141,00			
R/RE	3582001335	Rozvádzač dátový 42U 600x600, nosnosť do 300kg	ks	1,000	0,00	500,00	500,00			
R/RE	3582010434A	SWITCH Gigabit Web Smart Switch 19, 24 port + 4xSFP-Slot + 4 poe porty	ks	5,000	0,00	1 000,00	5 000,00			
R/RE	3582010434D	Patch Panel 19, 16 port, Cat.6A s modulmi	ks	5,000	0,00	40,00	200,00			
R/RE	3582010434F	Zoraďovač káblov 19 1U, plast	ks	5,000	0,00	8,00	40,00			
R/RE	3582010434L	Políčka 19 50kg	ks	2,000	0,00	20,00	40,00			
R/RE	3582010434M	Zásuvková lišta 19 8x230V/16A s prep. ochranou tr.III 1ks	ks	1,000	0,00	38,00	38,00			
R/RE	3582010434N	UPS 19 rackové prevedenie 2000W / 0,5hod	ks	1,000	0,00	910,00	910,00			
R/RE	3582010434O	Sada matíc/skrutiek 100ks/1bal	ks	1,000	0,00	12,00	12,00			
R/RE	3582010434P	Ventilátor s termostatom do skrine	ks	1,000	0,00	155,00	155,00			
R/RE	3582010434R	Podstavec pod RACK	ks	1,000	0,00	88,00	88,00			
R/RE	3582010434S	Prepojovacie káble 1m CAT6/LSOH	ks	98,000	0,00	1,20	117,60			
R/RE	3582010434T	Prepojovacie PATCH optické káble 1m	ks	6,000	0,00	8,00	48,00			
R/RE	2203307081	Oživenie PC systému meracie protokolky a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 350,00	0,00	1 350,00			
922/M22	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod/nad omietku/ konektoru	ks	21,000	3,00	0,00	63,00			

Verzia 5.1

Navrhovaný výkaz výmer ku zmene č.6 s rozpočtom po VO

Objekt Odstránenie svietidiel miestností 115/117/214/215												
Prehľad rozpočtových nákladov												
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množst vo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnos t'/Mj	Hmotn osť	Su		
	9	Práce HSV OSTATNÉ PRÁCE										
13/B 1	973011181	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, - 0,00100t	ks	- 6,000	0,56	0,00	- 3,36		0	- 0,00		
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	- 8,000	0,90	0,00	- 7,20		0	- 0,00		
	9	OSTATNÉ PRÁCE			- 10,56	0,00	- 10,56		0,000	- 0,00		
		Práce HSV			- 10,56	0,00	- 10,56		0,000	- 0,00		



Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

		Montážne práce										
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE										
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	- 6,000	1,20	0,00	- 7,20			0		
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	- 6,000	0,00	0,20	- 1,20			0		
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	- 4,000	2,22	0,00	- 8,88			0		
S/S30	3453010337	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	- 4,000	0,00	2,10	- 8,40			0		
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	- 2,000	1,94	0,00	- 3,88			0		
S/S30	3453010302	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	m	- 2,000	0,00	1,40	- 2,80			0		
S/S30	3453010334	Vypínače a zásuvky VALENA LIFE 1 rámček biely	ks	- 6,000	0,00	0,50	- 3,00	0,000	-0,001			
921/M21	210200006	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov) a vyrezanie sadrokartónu	ks	- 21,00	10,46	0,00	- 219,66			0		
S/S30	3480714180	LED panel 60x60cm 46W / min 4600lm 4000K	ks	- 19,00	0,00	36,00	- 684,00	0,002	-0,034			
S/S30	3480714180 B	LED panel E-DL USLS 24W zapustené 1800lm 4000K	ks	- 2,000	0,00	14,00	- 28,00			0		
921/M21	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	- 50,00	0,55	0,00	- 27,50			0		
P/PE	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehoľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	- 50,00	0,00	0,77	- 38,50			0		
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				- 267,12	- 765,90	- 1 033,02		- 0,040		0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACICH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ										
936/M36	9401070290 0060	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	- 2,000	1,80	0,00	- 3,60			0		
	936	M-36 MONTÁŽ MERACICH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ				- 3,60	0,00	- 3,60		0,000		0
		Montážne práce				- 270,72	- 765,90	- 1 036,62		- 0,040		0
		Celkom v EUR				- 281,28	- 765,90	- 1 047,18		- 0,040		-0,02

Objekt Odstránenie elektroinštalácie komplet miestnosti 115/117/214/215												
Prehľad rozpočtových nákladov												
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť / Mj	Hmotnosť	Su		
	9	Práce HSV										
		OSTATNÉ PRÁCE										
13/B 1	973011161	Vysekávanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, - 0,00100t	ks	- 52,000	0,56	0,00	- 29,12			0	- 0,0	
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malú do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	- 80,000	0,90	0,00	- 72,00			0	- 0,1	
	9	OSTATNÉ PRÁCE								0,000	-0,	
		Práce HSV								0,000	-0,	
		Montážne práce										
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE										
921/M21	210040701	Murárske práce Vysekávanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	- 12,000	3,20	0,00	- 38,40			0		
921/M21	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	- 22,000	1,20	0,00	- 28,40			0		
S/S30	3450702800	1-Rúrka HFXP 25 čierna	m	- 22,000	0,00	0,70	- 15,40			0		
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	- 52,000	1,20	0,00	- 62,40			0		
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	- 52,000	0,00	0,20	- 10,40			0		
921/M21	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	- 6,000	0,84	0,00	- 5,04			0		
S/S20	2830404000	Upevňovač držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS vrátane hmoždinky	ks	- 6,000	0,00	0,00	- 5,40	0,000	0			
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	- 12,000	0,76	0,00	- 9,12			0		
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	- 4,000	0,75	0,00	- 3,00			0		
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	- 4,000	2,22	0,00	- 8,88			0		
S/S30	3453010337	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	- 4,000	0,00	2,10	- 8,40			0		
921/M21	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	- 35,000	3,60	0,00	- 126,00			0		
S/S30	3453010384	Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP21 LEGRAND VALENA Life	ks	- 16,000	0,00	1,70	- 27,20			0		
S/S30	3453010384 55	Vypínače a zásuvky zásuvka dvojité 2P+PE s WAGO IP44 LEGRAND VALENA Life	ks	- 1,000	0,00	5,00	- 5,00	0,000	0			
S/S30	3453010380 1	Vypínače a zásuvky zásuvka dvojité 2P+PE s WAGO IP21 LEGRAND VALENA Life	ks	- 18,000	0,00	3,20	- 57,60			0		
921/M21	210140461	Svorka vyrovnania potenciálu PA	ks	- 7,000	1,67	0,00	- 11,69			0		
S/S30	3450201950	Svorka vyrovnania potenciálu dvojité ABB REFLEX SI 2095 UC-214	ks	- 7,000	0,00	22,00	- 154,00			0		
921/M21	210140502	Montáž gemicidného žiarika a O3 generátora	ks	- 2,000	5,97	0,00	- 11,94			0		
S/S30	3470401800	gemicidný žiarik do zdravotníctva (prevádzka pri prítomnosti ľudí) G110W/ASPH01 + diaľkové ovládanie	ks	- 2,000	0,00	189,00	- 378,00			0		
P/PE	210220040	Svorka na potrubie "BERNARDI2 x ZS4"	ks	- 0,000	0,00	1,10	- 6,60			0		
S/S30	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSAQ 16, obje č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	- 2,000	0,00	0,00	- 1,20			0		



Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

S/S30	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV 000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	- 2,00 0	0,00	0,70	- 1,40	0,003	-0,006	
S/S30	3450661100	Svorka ZS4	ks	- 4,00 0	0,00	0,90	- 3,60	0,000	0	
921/M21	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	- 20,0 00	0,45	0,00	- 9,00		0	
S/S30	3410350845	N2XH 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	- 20,0 00	0,00	1,25	- 25,00		0	
921/M21	210881004	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	- 15,0 00	0,50	0,00	- 7,50		0	
S/S30	3410350847	N2XH 16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	- 15,0 00	0,00	2,10	- 31,50		0	
921/M21	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	- 80,0 00	0,55	0,00	- 44,00		0	
P/PE	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	- 80,0 00	0,00	1,10	- 88,00		0	
921/M21	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	ks	- 10,0 00	0,70	0,00	- 7,00		0	
S/S30	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	- 10,0 00	0,00	1,00	- 10,00		0	
922/M22	220300983	Svorka odbočná do 25mm ²	ks	- 1,00 0	2,55	0,00	- 2,55		0	
S/S30	3450627800	Svorka odbočná priechodzia SEZ DK bielo-hnedá	ks	- 1,00 0	0,00	0,80	- 0,80	0,000	0	
921/M21	210110041	Spínač polozapustený a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	- 2,00 0	1,94	0,00	- 3,88		0	
S/S30	3453010302	Vypínač a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	- 2,00 0	0,00	1,40	- 2,80		0	
S/S30	3453010334	Vypínač a zásuvky VALENA LIFE 1 rámeček biely	ks	- 6,00 0	0,00	0,50	- 3,00	0,000	-0,001	
S/S30	3453010328	Šrámeček krycí biely VALENA LIFE 754095	ks	- 4,00 0	0,00	3,20	- 12,80		0	
921/M21	210200006	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov) a vyrazanie sadrokartónu	ks	- 23,0 00	10,46	0,00	- 240,56		0	
S/S30	3480714180	LED panel 60x60cm 46W / min 4600lm 4000K	ks	- 19,0 00	0,00	36,00	- 684,00	0,002	-0,034	
S/S30	3480714180 B	LED panel E - D* USLS 24W zapustené 1800lm 4000K	ks	- 2,00 0	0,00	14,00	- 28,00		0	
S/S30	3480714180 N	Núdzové svietidlo ITECH model N - prísadené 1W 120lm 3hod	ks	- 2,00 0	0,00	15,00	- 30,00	0,002	-0,005	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			- 617,38	- 1 588,10	- 2 205,48		- 0,050	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M36	380020611	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	- 2,00 0	1,80	0,00	- 3,60		0	
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ			- 3,60	0,00	- 3,60		0,000	0
		Montážne práce			- 620,98	- 1 588,10	- 2 209,08		- 0,050	0
		Celkom v EUR			- 722,10	- 1 588,10	- 2 310,20		- 0,050	-0,21

Objekt Slaboprúd										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť Mj	Hmotnosť	
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922/M22	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod/nad omietku	kus	- 4,000	3,00	0,00	- 12,00			0
S/S30	3582010082	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka systému 2xRJ45 tienená, Cat.6, biela kompletná LEGRAND VALENA LIFE	kus	- 4,000	0,00	21,00	- 84,00			0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			- 12,00	- 84,00	- 96,00			0,000
		Montážne práce			- 12,00	- 84,00	- 96,00			0,000
		Celkom v EUR			- 12,00	- 84,00	- 96,00			0,000

Rozpočet podľa ZoD Elektroinštalácie bez DPH: 57.877,12€ s DPH: 69.452,54€

Rozpočet podľa ZoD Slaboprúd bez DPH: 37 052,73€ s DPH: 44.463,28€

Spolu: bez DPH: 94.929,85€ s DPH: 113915,82€

Rekapitulácia – úspora spolu bez DPH: 3.453,38 € s DPH: 4.144,06€

Odstránenie elektroinšt. predstavuje finančnú čiastku bez DPH: 2.310,20€, s DPH: 2.772,24€

Odstránenie svietidiel predstavuje finančnú čiastku bez DPH: 1.047,18 €, s DPH: 1.256,62€

Odstránenie slaboprúdu predstavuje finančnú čiastku bez DPH: 96,00 € s DPH: 115,20€

Je potrebné vyhotoviť Dodatok ku ZoD.

Zmena č.7 - SDK – strop a steny

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

Predmetom zmeny projektu je realizácia sadrokartónových stien a stropov v miestnostiach na 1.NP č. 110,111,114. Aj keď projekt rieši v týchto miestnostiach kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, na ktorú nadväzuje následne aj realizácia sadrokartónových stien a stropov, tieto sa v rozpočte nenachádzajú. Vzhľadom na to, že rekonštrukčné práce na objekte sa realizujú počas prevádzky, pôvodne sa uvažovalo z rekonštrukciou elektroinštalácie cez pôvodne rozvody s následnými výspravkami poškodených omietok mokrym procesom. Tieto stavebné práce sú však neefektívne, pretože kabeľáž rozvodov elektriky je rozsiahla s napojením do centrálného zdroja v zmysle normy a preto je potrebné prekryť tieto rozvody elektriky suchou omietkou, čo je ekonomické a rýchle a nemá negatívny dopad na chod gynekologickej ambulancie. Uvedené miestnosti sú určené pre gynekológa, kde jeho činnosť je smerovaná k naplneniu jedného z ukazovateľov projektu, kde rekonštrukciou a modernizáciou CIZS dôjde k zabezpečovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti v rozšírenom rozsahu 12 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v jednom kontakte mieste. Táto zmena má vplyv na dosiahnutie cieľov, hodnotu merateľných ukazovateľov, ako ja kvalitatívnu úroveň projektu. Touto dielčiou úpravou dôjde ku zachovaniu účelu a funkčnosti tejto časti aktivít.

Predmetom tejto zmeny sú zvýšené výdavky v rozpočtovej položke oprávnených výdavkov v časti SDK nasledovne : vo výške 2.484,38€ bez DPH (2.981,256 s DPH) vid nižšie uvedený položkový rozpočet.

Súčasný výkaz výmer podľa ZoNFP – Drevostavby, Mal'by

Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763124131	SDK obklad geberit wc	m	41,480	6,50	20,00	1 009,22	0,02	1,114
763/A 2	763135015	Sadrokartónový kazetový podhľad SDK podhľad protipožiarny zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF REI 15	m	771,840	5,70	18,10	18 309,79	0,01	7,651
763/A 2	763133210	SDK podhľad protipožiarny zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF REI 15	m	22,640	7,96	15,24	525,25	0,01	0,321
763/A 2	763133220	SDK podhľad protipožiarny zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF REI 30	m	43,680	7,96	16,24	1 056,57	0,01	0,723
763/A 2	763125110	Suchá omietka bez nosnej konštrukcie z sdk dosiek 12,5 mm	m	2 310,411	2,00	5,50	17 395,58	0,01	29,85
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	39 758,543	0,05	0,00	1 987,93		0
		DREVOSTAVBY			11823,60	28610,73	40434,34	39,66	0,00
		MAL'BY							
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m	2 479,961	0,60	0,13	1 810,37	0,00	0,248
784/A 1	784452271	Mal'by z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnas. výšky do 3,80 m	m	2 479,961	1,00	0,20	2 975,95	0,00	0,446
		MAL'BY			3967,94	818,38	4786,32	0,69	0,00
		SPOLU – Drevostavby + Mal'by					45220,66		

Navrhovaný výkaz výmer ku zmene č. 7 s úpravou rozpočtu so zachovaním cien po VO pre miestnosti č.110,111,114

Objekt SDK - strop a steny m.č. 110, 111, 114									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	763	DREVOSTAVBY							
763/A 2	763125110	Suchá omietka bez nosnej konštrukcie z SDK dosiek 12,5 mm	m	136,630	2,00	5,50	1 024,73	0,0	13
763/A 2	763135015	Sadrokartónový kazetový podhľad m.č. 110,111,114	m	50,250	5,70	18,10	1 195,95	0,0	10
	763	DREVOSTAVBY			559,69	1 661,00	2 220,68		
	784	MAL'BY							
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m	136,630	0,60	0,13	99,74	0,0	00
784/A 1	784452271	Mal'by z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnas. výšky do 3,8 m	m	136,630	1,00	0,20	163,96	0,0	00
	784	MAL'BY			218,81	45,09	263,70		
		Práce PSV			778,30	1 706,09	2 484,38		
		Celkom v EUR			778,30	1 706,09	2 484,38		

Rekapitulácia :

Rozpočet podľa ZoD bez DPH 45.220,66 € s DPH 54.264,79 €

Práce navyše k ZoD bez DPH 2.484,38 € s DPH 2.981,26 €

naviac náklady na realizáciu oproti ZoD spolu bez DPH: 2.484,38 €, s DPH: 2.981,26 €
žiadame čerpať z úspor a je potrebné vyhotoviť Dodatok ku ZoD.

Zmena č.8 - Strecha

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho objektu. V čase projektovania projektant nemal k dispozícii projektovú dokumentáciu existujúcej stavby. Vzhľadom na to, že predmetom projektovania bola strecha, nebolo možné urobiť žiadnu sondu, ktorá by mala byť podkladom pre návrh rekonštrukcie strechy. Až teraz počas realizácie rekonštrukčných prác bolo zistená skladba strechy. Terajšia projektová dokumentácia uvažovala s odstránením existujúcej asfaltovej krytiny a spodných vrstiev strechy až po stropný panel. V projektovej dokumentácii je následne riešené dodatočné zateplenie existujúcej strechy doskami z penového expandovaného polystyrénu s vrchnou vrstvou z fólie.

Vzhľadom k tomu, že vo výkaze výmer, ako aj v rozpočte chýbali položky na odstránenie asfaltovej krytiny a spodných vrstiev strechy až po stropný panel, zo strany projektanta bola konštrukcia novej skladby strešného plášťa opätovne posúdená s dôrazom na zabezpečenie energetického kritéria, tak aby stavba zdravotného strediska po energetickej stránke spĺňala predpísané limity. Z dôvodov hospodárnosti projektu nový návrh riešenia projektanta neuvažujeme s búraním strešného plášťa. Bude realizovaná tepelnoizolačná vrstva, ktorá zohľadňuje existujúce vrstvy strechy. V novom návrhu bude postačovať 300 mm expandovaného samozhášavého a objemovo stabilizovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil. Taktiež nebude potrebné realizovať klíny zo spádového polystyrénu. Ostatné vrstvy navrhovanej konštrukcie ostávajú nezmenené.

V prílohe zasielam energetické kritérium, posúdené na novú skladbu strechy, s prihliadnutím na sondážou odhalené existujúce vrstvy strechy a detail novej skladby plášťa.

Táto zmena má vplyv na dosiahnutie cieľov, hodnotu merateľných ukazovateľov, ako ja kvalitatívnu úroveň projektu. Touto dielčiou úpravou dôjde ku zachovaniu účelu a funkčnosti tejto časti aktivít.

Súčasný výkaz výmer podľa ZoNFP Strecha

Objekt: Búracie práce									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovernstvovej, -0,00800t	m2	548,250	0,84	0,00	460,53		3,290
711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00800t	m2	1 096,500	0,10	0,00	109,65		6,579
		POVLAKOVÉ KRYTINY			570,18	0,00	570,18	0,000	9,870
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/B 1	764421870	Demontáž oplechovania atiky rš od 400 do 500 mm	m	115,000	1,10	0,00	126,50		0,290
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			126,50	0,00	126,50	0,200	0,290
Búracie práce				Celkom	696,68	0,00	696,68	0,200	111,070

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska									
Prehľad rozpočtových nákladov									



Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spojom	m2	676,883	4,54	0,00	3 072,14	0,000	0,061
S/S20	2833000150	Fólia z mäkčeneho PVC s PES -	m2	744,351	0,00	6,80	5 081,59	0,002	1,638
711/A 2	712391171	Zholov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie no podklad. vrstvy	M2	586,824	2,07	0,00	1 214,73		0
P/P 1	693111100050	geotextília 300	M2	508,560	0,00	1,35	808,06		0
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10 390,145	0,03	0,00	311,70		0
					4598,57	5889,85	10488,22	1,700	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením - S2	m2	481,920	2,80	0,00	1 349,38	0,001	0,289
S/S20	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	491,558	0,00	4,00	1 966,23	0,002	0,737
713/A 1	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech kladenie na sucho (2x200 mm)	m2	586,824	0,94	0,00	551,61		0
713/A 1	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech hydroizolačná parozábrana d+m	m2	586,824	1,33	1,36	1 578,56	0,001	0,734
P/P 1	283034230050	polystyrén expandovaný EPS 100 S Stablí hr. 200 mm	M2	1 197,121	0,00	11,20	13 407,76		0
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20 541,040	0,02	0,00	410,82		0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			3092,29	16172,07	19264,36	1,760	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/A 1	764361220	M+D strešná vpusť K2	KUS	2,000	23,82	30,82	108,88	0,025	0,05
764/A 1	764361230	M+D Strešné vetracie hlavice - K3	KUS	4,000	24,18	35,08	237,04	0,030	0,12
764/A 1	764430260	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atliky rš 740 mm - K1	m	115,000	7,32	6,27	1 562,85	0,004	0,505
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			986,16	922,61	1908,77	0,680	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	81,390	14,30	0,00	1 163,88	0,005	
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické 300x300 mm	m2	85,460	0,00	11,20	957,15	0,018	
771/A 1	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc veľkorozmerových do tmelu	m2	19,345	18,37	0,00	355,37	0,008	
S/S70	5978455000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 600x600x12	M2	125,681	0,00	15,59	1 959,05	0,024	
S/S70	5978455100	Dlaždice veľkorozmerové - pre schodiste	M2	21,280	0,00	41,00	872,48		
771/A 1	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, 600x600x12 do tmelu	M2	117,440	14,20	0,00	1 667,65	0,051	
782/A 1	772501140	Kladenie dlažby z dlaždíc do flexibilného tmelu	m2	105,525	14,50	0,00	1 530,11	0,112	
S/S80	5838582100	Dlažba mrazuvzdorná	m2	110,801	0,00	15,00	1 662,02	0,008	
782/A 1	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3 366,244	0,03	0,00	100,99		0,000
					4818,00	5450,70	10268,70	23,760	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			14275,02	28414,98	41910,05	27,900	0,000
		Práce PSV			14275,02	28414,98	41910,05	27,900	0,330
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska					Celkom		41910,05	27,900	

Navrhované položky, ktoré sa nebudú realizovať podľa výkazu výmer (zmena č.8) úspora 16.108,11€

Objekt Strecha odpočet									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť /Mj	Hmotnosť
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/B 2	712300831	Odsránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej. -0,00600t	m2	- 548,250	0,84	0,00	- 460,53		
711/B 2	712300834	Odsránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy. -0,00600t	m2	- 1 096,500	0,10	0,00	- 109,65		
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			- 570,18	0,00	- 570,18		0,0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech kladenie na sucho (2x200mm)	m2	- 586,824	0,94	0,00	- 551,61		
713/A 1	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech hydroizolačná parozábrana d+m	m2	- 586,824	2,69	0,00	- 1 578,56	0,001	-0,7
P/PE	283034240150	polystyrén expandovaný EPS 100 S Stablí hr. 200 mm	m2	- 1 197,121	0,00	11,20	- 13 407,76		
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			- 2 130,17	- 13 407,76	- 15 537,93		- 0,7
		Práce PSV			- 2 700,35	- 13 407,76	- 16 108,11		- 0,7
		Celkom v EUR			- 2 700,35	- 13 407,76	- 16 108,11		- 0,7

Navrhované položky, ktoré sa budú realizovať v rámci zmeny č. 8 – navyše práce vo výške 16.899,66€

Objekt Strecha prípočet									
Prehľad rozpočtových nákladov									

Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/ MJ	Hmotnosť	Št'.	Št'.
	712	Práce PSV									
		POVLAKOVÉ KRYTINY									
711/A 2	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske koňš	m	115,000	7,74	0,00	890,10	0,000	0,003		
711/A 2	712391176	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	kus	1 741,000	0,51	0,00	887,91		0		
S/S20	2830400000	Teleskopická hmozdinka 320 + kotva do porobetonu 110mm	kus	1 741,000	0,00	0,55	957,55	0,000	0,017		
S/S80	6072624800	Doska drevosťepleková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	103,500	0,00	7,30	755,55	0,013	1,325		
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			1 778,01	1 713,10	3 491,11		1,350	0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
713/A 1	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech kladené na sucho (2x150 mm)	m2	586,824	0,94	0,00	551,61		0		
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			551,61	0,00	551,61		0,000	0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
762/A 1	762112110	Montáž hranolov na atiku	m	212,300	4,02	0,00	853,45	0,000	0,006		
762/A 1	762131124	Montáž OSB dosiek na zraz - bok atiky	m2	46,250	4,59	0,00	212,29		0		
762/A 1	762311103	Montáž kolevných želez do venca - chemické hmoždiny	kus	388,000	1,33	0,00	489,44	0,000	0,077		
762/A 1	908762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 011,769	0,0800	0,0000	320,9400		0		
S/S80	6051500000	Hranol mäkké rezivo - omlatané smrekovec hranol akosť I 50x50 mm	m3	1,180	0,00	205,90	241,90	0,550	0,649		
P/PE	2830342401 50	polystyrén expandovaný EPS 100 S Stabil hr. 150 mm	m2	1 197,121	0,00	8,40	10 055,82		0		
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 876,12	10 297,72	12 173,84		0,730	0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									
764/A 1	764421250	Oplechovanie ríms a z pozinkov. Pz plechu rš 370 mm	m	115,000	5,94	0,00	683,10	0,002	0,208		
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			683,10	0,00	683,10		0,210	0	
		Práce PSV			4 888,84	12 010,82	16 899,66		2,290	0	
		Celkom v EUR			4 888,84	12 010,82	16 899,66		2,290	0	

Rekapitulácia – strecha:

Rozpočet podľa ZoD - Búracie práce bez DPH: 696,68€, s DPH: 836,01€

Rozpočet podľa ZoD - Rekonšt. a moder. ZS bez DPH: 41.910,05€ s DPH: 50.292,06€

Spolu: 42606,73€, s DPH: 51.128,07€

Vymazujú sa pol. Búracie práce a Rekonšt. a moder. ZS: 16.108,11€ s DPH: 19.329,73 €

Doplňajú sa práce navyiac: 16.899,66€ s DPH: 20.279,59 €

(Úspora zo ZoD bez DPH: 16108,09 € s DPH: 19329,71 €)

(Práce navyiac k ZoD bez DPH: 16899,66 € s DPH: 20279,59 €)

naviac náklady na realizáciu oproti ZoD spolu bez DPH: 791,57 €, spolu s DPH: 949,88 €, kde je potrebné vyhotoviť Dodatok ku ZoD.

Výsledná rekapitulácia finančných prostriedkov upravená zo zmien = navyiac náklady oproti ZoD spolu bez DPH 111,08€, spolu s DPH 133,30€.

Zmena č.10,00€

Zmena č.20,00€

Zmena č.30,00€


Zmena č.40,00€

Zmena č.5 -288,53€.....s DPH: - 346,24€ - navyiac finančný náklad

Zmena č.6 + 3.453,38€s DPH: +4.144,06€ - úspora

Zmena č.7 - 2.484,38€s DPH: - 2.981,26€ - navyiac finančný náklad

Zmena č.8 -791,55€s DPH: - 949,86€ - navyiac finančný náklad



3. Zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu

V tejto časti sa uvádza zdôvodnenie navrhovanej menej významnej alebo formálnej zmeny projektu vo vzťahu k potrebe vykonania zmeny pre úspešnú realizáciu projektu.

Prijímateľ uvedie dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu.

Zmena 1.

Projektant pri rozpočtovaní nesprávne uviedol kód pol. keramického obkladu. Išlo o tzv. administratívnu chybu. Uvedený rozmer obkladov je na trhu ťažko dostupný a jeho variabilita hlavne čo sa týka farebnosti nie je žiadna. Obklady budú použité v ambulanciách, kde je potrebné aj rámci interiérového dizajnu prispôsobiť farebnosť jednotlivých prvkov ako napr. obkladov, ktoré aj projektant navrhuje rôzno farebné, čo tiež prispeje k dosiahnutiu uskladňujúceho efektu pacienta.

Dôvody zmeny spočívajú hlavne: v rýchlosti dodania obkladu, kde dodávka v požadovaných rozmerov bude okamžitá, t.j. bez dlhej doby čakania. Dotvorenie interiéru aj z pohľadu farebnosti, čím sa dospeje k doladeniu a estetickému súhru vybavenosti jednotlivých ambulancií, kde farebnosť dverí a interiéru ambulancii budú vo farebnom ladení, čo predstavuje vytvorenie príjemného pocitu pre pacienta.

Zmena rozmerov obkladu nebude mať za následok navýšenie jednotkovej ceny obkladu, jeho výslednej hodnoty, ako aj bude zachované množstvo podľa projektu a rozpočtu. Tiež bude zachovaná kvalita obkladu.

Ciele projektu merateľné ukazovatele projektu, ako aj rozpočet projektu zostanú nezmenené, z čoho vyplýva, že zmena nemá negatívny dosah na projekt.

Touto zmenou nedôjde k zmene projektu. Predmetom Dodatku ZoD dôjde len k zmene položiek

Zmena 2.

V PD na 2.NP projektant omylom riešil miestnosť č. 215 (tá sa nachádza nad miestnosťami 118,119), kde v PD je zakreslená výmena dverí a zárubne, montáž, čo rieši aj rozpočet pod pol. č. 611801920 - dvere, 553300760 – zárubňa.

Keďže miestnosť č. 215 je neoprávnený výdavok, žiadame o povolenie zakreslenia zmien v PD na 1.NP pre miestnosti č. 118 a 119, kde ako oprávnený výdavok bude aj v rámci rozpočtu zámena za miestnosť č.215. Dôvodom tejto zmeny je nesprávne zakreslenie v PD 1.NP pre miestnosť č.118,119 a 2.NP pre miestnosť č. 215, ide o zosúladenie oprávnených výdavkov. Táto zmena nebude mať za následok navýšenie jednotkovej ceny položiek 611601920 – dvere množstvo 39 ks, jednotková cena 49,00 €, cena celkom 1911,00 €, 553300760 – zárubňa množstvo 39 ks, jednotková cena 22,00 €, cena celkom 858,00 €.

Ciele projektu merateľné ukazovatele projektu, ako aj rozpočet projektu zostanú nezmenené, z čoho vyplýva, že zmena nemá negatívny dosah na projekt.

V prílohe prikľadáme výrez pôdorysu 1. a 2.NP so zakreslenými zmenami.

Touto zmenou nedôjde k zmene projektu. Predmetom Dodatku ZoD dôjde len k úprave položiek

Zmena 3.

Dôvody - Projektant nedoriešil technologický postup zvarov a ohybov v panelových stenách, kde by vznikla veľká obtiažnosť pri realizácii nových rozvodov a zvarov na novom kúrení. Preto projektant po konzultácii s realizátorom, doporučuje zmeniť materiál oceľového potrubia za nový materiál a to za potrubie z uhlíkovej ocele, ktoré je dostatočne tvarovateľné a je bez zvarov, má vyššiu kvalitu a počas životnosti nepotrebuje žiadne nátery, či povrchovú ochranu. Predmetom zmeny sú iba rozvody podľa PD na 1.NP a 2.NP. V časti suterén k zmene nedôjde.

Táto zmena nebude mať za následok navýšenie jednotkovej ceny položiek č. 733111103 – DN 15, 733111104 – DN 20 .. Vzhľadom na to, že oceľové rozvody kúrenia sa zmenia

na uhlíkovú oceľ, týmto sa dosiahne vyššia kvalita jednak tepelnosti ako ja kvalita materiálu.

Ciele projektu merateľné ukazovatele projektu, ako aj rozpočet projektu zostanú nezmenené, z čoho vyplýva, že zmena nemá negatívny dosah na projekt.

Touto zmenou nedôjde k zmene projektu. Predmetom Dodatku ZoD dôjde len k úprave položiek

Zmena č.4

Dôvody - zosúladenie PD so skutkovým stavom. Zmena sa týka – dispozície osadenia vykurovacích telies. V PD vykurovanie vo výkrese č. 4 (I.NP) sú zakreslené 2 ks radiátorov, ktoré sú zakreslené na mieste deliacej priečky (miestnosť č. 119 a 124 - chodby), ktorá v predloženej PD architektúra priečka neexistuje, pretože pôvodná deliaca priečka rekonštrukčnými prácami bude odstránená.

Táto zmena nebude mať vplyv na zmenu rozpočtu.

Ciele projektu merateľné ukazovatele projektu, ako aj rozpočet projektu zostanú nezmenené, z čoho vyplýva, že zmena nemá negatívny dosah na projekt.

V prílohe prikľadáme výrez pôdorysu 1.NP so zakreslenými zmenami.

Touto zmenou nedôjde k zmene projektu. Zmeny nie je potrebné riešiť Dodatkom ku ZoD.

Zmena č.5

PD rieši bleskozvod ako skrytý zvod pod zatepl'ovacím systémom. Keďže objekt zdravotného strediska už bol v predchádzajúcom období zateplený, nie je teraz predmetom projektu.

Dôvodom zmeny je zosúladenie PD so skutkovým stavom. Podľa vyjadrenia projektanta bolo by neehospodárne, aby v časti, kde bude inštalovaný bleskozvod by malo dôjsť k porušeniu zatepl'ovacieho systému, položením bleskozvodu a úpravou opätovného zateplenia s fasádou. Takýto postup by neehospodárny, narušil by zateplenie objektu a tým aj navýšenie finančných prostriedkov. Preto projektant prehodnotil realizáciu bleskozvodu a navrhuje ho viesť povrchom fasády s kotvením zabezpečovacích prvkov.

Dôvod zmeny je zosúladenie skutkového stavu s navrhovaným riešením podľa PD

Ciele projektu merateľné ukazovatele projektu, z čoho vyplýva, že zmena nemá negatívny dosah na projekt.

Predmetom zmeny projektu dôjde ku zvýšeniu finančných prostriedkov o 288,53 €, bez DPH, (o 346,24 € s DPH), ktorú budeme žiadať z úspor. Zmenu je potrebné riešiť Dodatkom ku ZoD

Zmena č.6 -elektroinštalácia

V PD ako aj v rozpočte sú riešené profesie elektroinštalácie pre miestnosti č. 115,117,214,215, ktoré pred schválením projektu prešli rekonštrukciou z vlastnej iniciatívy nájomcom ktorý si rekonštrukciu financoval z vlastných prostriedkov. V súčasnosti by bolo neehospodárne ich opätovne duplicitne realizovať tie časti, ktoré sú už čiastočne realizované. Predmetom navrhovanej zmeny je poníženie výmery, resp. množstva ako napr. káblové rozvody električky so zásuvkami a vypínačmi dodávka a montáž svietidiel vrátane zdrojov, Led panely, núdzové svietidlá a ďalšie, kde podrobná špecifikácia jednotlivých položiek je zobrazená vo výkreze výmer prepočítaná na miestnosti č. 115,117,211,212. Preto predmetom požadovanej zmeny je úpravy výkazu výmer a to adekvátnym ponížením jednotlivých

položiek, kde súčasný stav výkazu výmer bude upravený bez týchto miestností ako navrhovaný stav. Úspory budeme žiadať presunúť do chýbajúcich položiek.

Zmenu je potrebné riešiť Dodatkom ku ZoD

Rekapitulácia – úspora spolu s DPH: 4144,06€

Odstránenie elektroinštalácie pre miestnosti 115,117,214,215 predstavuje finančnú čiastku 2772,24€

Odstránenie svietidiel pre miestnosti 115,117,214,215 predstavuje finančnú čiastku 1256,62€

Odstránenie slaboprúdu pre miestnosti 115,117,214,215 predstavuje finančnú čiastku 115,20€

Zmena č.7 - drevostavby, maľby:

Predmetom zmeny projektu je opomenutá realizácia sadrokartónových stien a stropov v miestnostiach na 1.NP č. 110,111,114. Aj keď projekt rieši v týchto miestnostiach kompletnú rekonštrukciu elektroinštaláciu, na ktorú nadväzuje následne aj realizácia sadrokartónových stien a stropov, tieto sa v rozpočte nenachádzajú. Vzhľadom na to, že rekonštrukčné práce na objekte sa realizujú počas prevádzky, pôvodne sa uvažovalo z rekonštrukciou elektroinštalácie cez pôvodne rozvody s následnými výspravkami poškodených omietok mokrým procesom. Tieto stavebné práce sú však neefektívne, pretože kabeláž rozvodov elektriky je rozsiahla s napojením do centrálného zdroja v zmysle normy a preto je potrebné prekryť tieto rozvody elektriky suchou omietkou, čo je ekonomické a rýchle a nemá negatívny dopad na chod gynekologickej ambulancie. Pretože uvedené miestnosti sú určené pre gynekológa, kde jeho činnosť je smerovaná k naplneniu jedného z ukazovateľov projektu, kde rekonštrukciou a modernizáciou CIZS dôjde k zabezpečovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti v rozšírenom rozsahu 12 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v jednom kontaktnom mieste.

Táto zmena má vplyv na dosiahnutie cieľov, hodnotu merateľných ukazovateľov, ako ja kvalitatívnu úroveň projektu. Touto dielčou úpravou dôjde ku zachovaniu účelu a funkčnosti tejto časti aktivít.

Predmetom tejto zmeny sú zvýšené výdavky v rozpočtovej položke oprávnených výdavkov v časti SDK nasledovne : vo výške 2.484,38€ bez DPH vid vyššie uvedený položkovitý rozpočet.

Zmenu je potrebné riešiť Dodatkom ku ZoD

Zmena č.8 - Strecha

Projektová dokumentácia uvažovala s odstránením existujúcej asfaltovej krytiny a spodných vrstiev strechy až po stropný panel.

V projektovej dokumentácii je následne riešené dodatočné zateplenie existujúcej strechy doskami z penového expandovaného polystyrénu s vrchnou vrstvou z fólie.

Vzhľadom k tomu, že vo výkaze výmer, ako aj v rozpočte chýbali položky na odstránenie asfaltovej krytiny a spodných vrstiev strechy až po stropný panel, zo strany projektanta bola konštrukcia novej skladby strešného plášťa opätovne posúdená s dôrazom na zabezpečenie energetického kritéria, tak aby stavba zdravotného strediska po energetickej stránke spĺňala predpísané limity.

Nový návrh riešenia projektanta neuvažujeme s búraním strešného plášťa. Bude realizovaná tepelnoizolačná vrstva, ktorá zohľadňuje existujúce vrstvy strechy. V novom návrhu bude postačovať 300 mm expandovaného samozhášavého a objemovo stabilizovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil. Taktiež nebude potrebné realizovať klíny zo spádového polystyrénu. Ostatné vrstvy navrhovanej konštrukcie ostávajú nezmenené.

V prílohe zasielam energetické kritérium, posúdené na novú skladbu strechy, s prihliadnutím na sondážou odhalené existujúce vrstvy strechy a detail novej skladby plášťa.

Predmetom tejto zmeny sú zvýšené výdavky v rozpočtovej položke oprávnených výdavkov v časti SDK nasledovne : vo výške 791,55€ vyššie uvedený položkovitý rozpočet.

Zmenu je potrebné riešiť Dodatkom ku ZoD (vid hore uvedený pol.rozpočet.)



Príloha č. 4.2 Oznámenie o zmene projektu

Verzia 5.1

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa



Miesto podpisu: V Tvrdošine

Dátum podpisu: dňa 21.09.2020

6. Zoznam príloh k Oznámeniu o zmene projektu²

P. č.	Názov prílohy
1.	Návrh ZoD – Dodatok č.2
2.	Vyjadrenie projektanta ku zmenám
3.	Zmeny zakreslené v PD ku zmene č.2, č.4, č.8
4.	Vyjadrenie dodávateľa ku zmenám
5.	Stanovisko stavebného dozoru ku zmenám

² Prijímateľ priloží relevantné doklady, podľa kap. 4.4.1 Postup pri zmenách, ktoré si nevyžadujú zmenu zmluvy. Ak je predmetom zmeny rozpočet, prijímateľ predkladá upravený rozpočet projektu.

