





Krycí list stavby

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín | | | | | | | |
| | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 11. 8. 2019 | | | | |
| Odberateľ: Mesto Tvrdosín | | | | | | | |
| IČO: 00314901 | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | | | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o | | | | | | | |
| IČO: 36373249 | | DIČ: 2020128781 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | 68 650,39 | 66 223,07 | 134 873,46 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 121 108,81 | 59 214,40 | 180 323,21 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 61 391,12 | 2 385,79 | 63 776,91 | 8 | HZS | 5 609,75 |
| 4 | VRN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 378 973,58 | 10 | Spolu | 5 609,75 |
| C | VRN | | | D | VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | | 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podmienky | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | | 0,00 |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 384 583,33 |
| | | | | 22 | DPH 20% z | 384 583,33 | 76 916,67 |
| | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 | Spolu v EUR | | 461 500,00 |
| | | | | F | | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |
|   | | | |  STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Ul. Miest. priemyslu 561 029 01 Námestovo ③ IČO: 36373249 IČ DPH: 2020128781  | | | |

Rekapitulácia rozpočtu

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín

| Názov objektu | ZRN | VRN % | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Búracie práce | 15 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 503,20 |
| Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska | 206 386,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 386,13 |
| Zdravotechnika | 22 888,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 888,65 |
| Vykurovanie | 19 193,91 | 0,00 | 812,16 | 0,00 | 0,00 | 20 006,07 |
| Elektroinštalácia | 54 418,12 | 0,00 | 3 459,00 | 0,00 | 0,00 | 57 877,12 |
| BLESKOZVOD | 7 526,17 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | 0,00 | 7 664,67 |
| Regulácia kotoľňa MaR | 13 078,26 | 0,00 | 576,09 | 0,00 | 0,00 | 13 654,35 |
| Slaboprúd | 37 052,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 052,73 |
| NN prípojka | 2 926,41 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,41 |
| Celkom bez DPH | 378 973,58 | 0,00 | 5 609,75 | 0,00 | 0,00 | 384 583,33 |
| DPH 20% z | 384 583,33 | | | | | 76 916,67 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom v EUR | | | | | | 461 500,00 |


STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo

IČ DPH: **SK282028781**

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Búracie práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

11. 8. 2019

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|
| 1 | HSV | 9 750,14 | 0,00 | 9 750,14 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | | | | |
| 2 | PSV | 3 253,06 | 0,00 | 3 253,06 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | | | | |
| 3 | MONT | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 8 | HZS | 0,00 | | | | |
| 4 | VRN | | | | 9 | | | | | | |
| 5 | Spolu | | | 15 503,20 | 10 | Spolu | 0,00 | | | | |
| C VRN | | | | | D VRN | | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | | |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 | | | | |
| 14 | | | | | 19 | | | | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 | | | | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | | | | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 15 503,20 | | | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 15 503,20 | | 3 100,64 | | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | | | 18 603,84 | | |
| | | | | | F | | | | | | |

Odberateľ




26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ③

IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781



Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Búracie práce

Spracovali:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|
| Práce HSV | | | | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | 9 750,14 | 0,00 | 9 750,14 | 0,2000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 9 750,14 | 0,00 | 9 750,14 | 0,2000 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| POVLAKOVÉ KRYTINY | 570,18 | 0,00 | 570,18 | 0,0000 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,0000 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 0,0000 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 825,37 | 0,00 | 825,37 | 0,0000 | 0,0000 |
| PODLAHY POVLAKOVÉ | 1 619,27 | 0,00 | 1 619,27 | 0,0000 | 0,0000 |
| NÁTERY | 25,87 | 0,00 | 25,87 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | 3 253,06 | 0,00 | 3 253,06 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 15 503,20 | 0,00 | 15 503,20 | 0,2000 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Búracie práce

Spracoval: _____
 Ks: _____
 Dátum: 11. 8. 2019

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant: _____

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | 9 | Práce HSV | | | | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 11/A | 1 | 952901111 | m2 | 995,630 | 2,10 | 0,00 | 2 090,82 | 0,000 | 0,05 | |
| | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 962031132 | m2 | 56,319 | 2,59 | 0,00 | 145,87 | | 0 | |
| | | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 962052211 | m3 | 7,622 | 98,00 | 0,00 | 746,96 | | 0 | |
| | | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t - šachta vyf. | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 962084131 | m2 | 40,108 | 3,28 | 0,00 | 131,55 | | 0 | |
| | | Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr. do 100 mm, -0,10000t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 965081712 | m2 | 245,660 | 1,95 | 0,00 | 479,04 | | 0 | |
| | | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 965081812 | m2 | 105,525 | 3,41 | 0,00 | 359,84 | | 0 | |
| | | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dlžky . hr. nad 10 mm, -0,06500t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 968061125 | kus | 93,000 | 0,71 | 0,00 | 66,03 | | 0 | |
| | | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného dvierneho kridla do 2 m2 | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 968062455 | m2 | 8,700 | 2,80 | 0,00 | 24,36 | | 0 | |
| | | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 968063455 | m2 | 126,800 | 3,20 | 0,00 | 405,76 | 0,001 | 0,145 | |
| | | Demontáž kovovej dverovej zárubne | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 971033631 | m2 | 31,500 | 4,19 | 0,00 | 131,99 | | 0 | |
| | | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 971033641 | m3 | 1,989 | 42,36 | 0,00 | 84,25 | | 0 | |
| | | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 978057321 | m | 49,600 | 5,08 | 0,00 | 251,97 | | 0 | |
| | | Odsekanie s odobratím obkladov stupnic | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 978057331 | m | 49,600 | 3,54 | 0,00 | 175,58 | | 0 | |
| | | Odsekanie s odobratím podstupnic | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 978059531 | m2 | 460,509 | 2,20 | 0,00 | 1 013,12 | | 0 | |
| | | Odsekanie a odobratie stien z obkladčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | | | | | | | | |
| 13/B | 1 | 979011111 | t | 95,754 | 8,86 | 0,00 | 848,38 | | 0 | |
| | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | | | | | | | | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Búracie práce

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|-----|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 95,754 | 10,20 | 0,00 | 976,69 | | 0 | 0 |
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 287,262 | 0,46 | 0,00 | 132,14 | | 0 | 0 |
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 95,754 | 7,20 | 0,00 | 689,43 | | 0 | 0 |
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné | t | 85,886 | 5,50 | 0,00 | 472,37 | | 0 | 0 |
| 13/B 1 | 979089211 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné | t | 9,869 | 23,00 | 0,00 | 226,99 | | 0 | 0 |
| 13/B 1 | 979089713 | Prenájom kontajneru 7 m3 | kus | 9,000 | 33,00 | 0,00 | 297,00 | | 0 | 0 |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | 9 750,14 | 0,00 | 9 750,14 | | 0,200 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 9 750,14 | 0,00 | 9 750,14 | | 0,200 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| 712 | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | | | |
| 711/B 2 | 712300831 | Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10st. jednotlivostvej, -0,00600t | m2 | 548,250 | 0,84 | 0,00 | 460,53 | | 0 | 0 |
| 711/B 2 | 712300834 | Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t | m2 | 1 096,500 | 0,10 | 0,00 | 109,65 | | 0 | 0 |
| 712 | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | 570,18 | 0,00 | 570,18 | | 0,000 | 0 |
| 762 | | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | | | |
| 762/B 1 | 762215811 | Demontáž zábradlia schodiskového z dosiek | m | 19,560 | 4,39 | 0,00 | 85,97 | | 0 | 0 |
| 762 | | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | 85,97 | 0,00 | 85,97 | | 0,000 | 0 |
| 764 | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | | |
| 764/B 1 | 764421870 | Demontáž oplechovania atiky rš od 400 do 500 mm | m | 115,000 | 1,10 | 0,00 | 126,50 | | 0 | 0 |
| 764 | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | 126,50 | 0,00 | 126,50 | | 0,000 | 0 |
| 767 | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 767/B 1 | 767581801 | Demontáž podhládov hliníkových 0,005t | m2 | 105,900 | 6,44 | 0,00 | 682,00 | | 0 | 0 |
| 767/B 1 | 767631800 | Demontáž zasklenených stien s vchodovými dverami | m2 | 27,000 | 5,31 | 0,00 | 143,37 | | 0 | 0 |
| 767 | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | 825,37 | 0,00 | 825,37 | | 0,000 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Búracie práce

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|-------------|-------------|--|-----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ | | | | | | | | |
| 775/B 2 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášíapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 736,030 | 2,20 | 0,00 | 1 619,27 | | 0 | |
| | 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ | | | 1 619,27 | 0,00 | 1 619,27 | | 0,000 | 0 |
| | 783 | NÁTERY | | | | | | | | |
| 783/B 1 | 783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 12,320 | 2,10 | 0,00 | 25,87 | | 0 | |
| | 783 | NÁTERY | | | 25,87 | 0,00 | 25,87 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce PSV | | | 3 253,06 | 0,00 | 3 253,06 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | 933 | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | | | | | | | | |
| 933/M3 3 | 331030299 | Demontáž pôvodného výřahu | KUS | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | 0 | |
| | 933 | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 15 503,20 | 0,00 | 15 503,20 | | 0,200 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 11. 8. 2019

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
|---|-------|-----------|-----------|-------------------|----|---------------------|-------------|
| 1 | HSV | 16 223,69 | 4 884,47 | 21 108,16 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 99 598,00 | 57 772,89 | 157 370,89 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 27 907,08 | 0,00 | 27 907,08 | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | VRN | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 206 386,13 | 10 | Spolu | 0,00 |

| C | VRN | | | D | VRN | |
|----|-----------------------|--------------|------|----|---------------------------|-------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podmí | 0% z [H+P] | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 |
| 14 | | | | 19 | | |
| 15 | | | | 20 | Spolu | 0,00 |

| Projektant, rozpočtár | E | Celkové náklady | |
|-----------------------|----|-----------------------------|-------------------|
| | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15, 20 | 206 386,13 |
| | 22 | DPH 20% z 206 386,13 | 41 277,23 |
| | 23 | DPH 0% z 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Spolu v EUR | 247 663,36 |
| | F | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ




STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Miest. priemyslu 561
029-01 Námestovo ③

IČO: 36373249 IČ DPH: 2020128781



Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | 22,7200 | 0,0000 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 422,88 | 230,77 | 653,65 | 2,8600 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 10 330,97 | 4 343,70 | 14 674,67 | 17,7100 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 1 732,67 | 310,00 | 2 042,67 | 1,9600 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔ | 378,17 | 0,00 | 378,17 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 16 223,69 | 4 884,47 | 21 108,16 | 45,2700 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| POVLAKOVÉ KRYTINY | 4 598,57 | 5 869,65 | 10 468,22 | 1,7000 | 0,0000 |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ | 3 890,37 | 15 373,99 | 19 264,36 | 1,7600 | 0,0000 |
| DREVOSTAVBY | 40 434,34 | 0,00 | 40 434,34 | 39,6600 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 1 908,77 | 0,00 | 1 908,77 | 0,6800 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 538,14 | 10 050,68 | 10 588,82 | 0,2800 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 21 152,45 | 838,36 | 21 990,81 | 0,0100 | 0,0000 |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 3 287,89 | 3 788,68 | 7 076,57 | 11,0600 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE Z PŘÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY | 1 530,11 | 1 662,02 | 3 192,13 | 12,7000 | 0,0000 |
| PODLAHY POVLAKOVÉ | 7 029,72 | 12 250,68 | 19 280,40 | 2,1100 | 0,0000 |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | 8 646,45 | 7 938,83 | 16 585,28 | 6,3500 | 0,0000 |
| NÁTERY | 1 794,87 | 0,00 | 1 794,87 | 0,1100 | 0,0000 |
| MAĽBY | 4 786,32 | 0,00 | 4 786,32 | 0,6900 | 0,0000 |
| Práce PSV | 99 598,00 | 57 772,89 | 157 370,89 | 77,1100 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,0000 | 0,0000 |

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | 27 643,08 | 0,00 | 27 643,08 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 27 907,08 | 0,00 | 27 907,08 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 143 728,77 | 62 657,36 | 206 386,13 | 122,3800 | 0,0000 |

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 11. 8. 2019

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|-----|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 11/A 1 | 311231512 | Murivo akustické z tehál pálených 25 AKU na maltu MM 50 | m3 | 7,841 | 188,00 | 0,00 | 1 474,11 | 1,402 | 10,995 | |
| 11/A 1 | 317165301 | Nenosný preklad 100 x 249 x 1 250 mm | kus | 3,000 | 17,94 | 0,00 | 53,82 | 0,027 | 0,081 | |
| 11/A 1 | 317165303 | Nenosný preklad 150 x 249 x 1 250 mm | kus | 3,000 | 24,22 | 0,00 | 72,66 | 0,040 | 0,121 | |
| 11/A 1 | 342272102 | Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.100, P3-550 | m2 | 24,900 | 17,47 | 0,00 | 435,00 | 0,076 | 1,89 | |
| 11/A 1 | 342272104 | Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.150, P3-550 | m2 | 48,486 | 19,00 | 0,00 | 921,23 | 0,113 | 5,497 | |
| 11/A 1 | 342948113 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám | m | 4,300 | 3,73 | 0,00 | 16,04 | 0,000 | 0,001 | |
| 11/A 1 | 342948115 | Ukotvenie priečky k betónovej konštrukcii montážnou penou | m | 27,723 | 3,35 | 0,00 | 92,87 | 0,000 | 0,003 | |
| 14/C 1 | 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu všepnočementovú | m3 | 2,205 | 133,00 | 0,00 | 293,27 | 1,875 | 4,135 | |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | | 22,720 | 0 |
| | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 11/A 1 | 411321616 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapin, železový tr.C 30/37 | m3 | 1,054 | 78,00 | 0,00 | 82,21 | 2,322 | 2,448 | |
| 11/A 1 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 4,582 | 14,41 | 0,00 | 66,03 | 0,004 | 0,02 | |
| 11/A 1 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 4,562 | 4,50 | 0,00 | 20,62 | | 0 | |
| 11/A 1 | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie | m2 | 4,582 | 6,25 | 0,00 | 28,64 | 0,002 | 0,01 | |
| 11/A 1 | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie | m2 | 4,582 | 1,80 | 0,00 | 8,25 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|----------|-------------|---|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| 11/A 1 | 411361821 | Výstuž stropov a klenieb, 10505 | t | 0,100 | 1 245,00 | 0,00 | 124,50 | 1,017 | 0,102 | |
| 11/A 1 | 413941123 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výška do 220 mm | t | 0,266 | 348,25 | 0,00 | 92,63 | 0,015 | 0,004 | |
| S/S10 | 1346051500 | Týc oceľová hrubá prierezu l oceľ ozn. STN 10 370 ozn. prierezu 120 | t | 0,279 | 0,00 | 827,14 | 230,77 | 1,000 | 0,279 | |
| 4 | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | 422,88 | 230,77 | 653,65 | | 2,860 | 0 |
| 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| 11/A 1 | 612465111 | Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm | m2 | 160,550 | 4,12 | 0,00 | 661,47 | 0,007 | 1,18 | |
| 11/A 1 | 612465138 | Vnútroňná omietka stien , vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm | M2 | 160,550 | 6,40 | 0,00 | 1 027,52 | 0,006 | 0,963 | |
| 11/A 1 | 612473182 | Vnútroňná omietka vapnocoment. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková | m2 | 73,080 | 11,38 | 0,00 | 831,65 | 0,035 | 2,556 | |
| 11/A 1 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mrežkou | m2 | 73,080 | 3,91 | 0,00 | 285,74 | 0,003 | 0,21 | |
| 11/A 1 | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm | m2 | 838,140 | 5,20 | 0,00 | 4 358,33 | 0,005 | 3,855 | |
| 11/A 1 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | kus | 72,000 | 11,46 | 0,00 | 825,12 | 0,018 | 1,26 | |
| 11/A 1 | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2 | kus | 9,000 | 88,00 | 0,00 | 792,00 | 0,438 | 3,946 | |
| 11/A 1 | 642945112 | Osadenie oceľ. zárubní protipožiar. s obetónov. dvojkridlové od 2, 5 do 6, 5 m2 | ks | 3,000 | 112,00 | 0,00 | 336,00 | 0,543 | 1,63 | |
| 11/A 1 | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 108,900 | 5,57 | 0,00 | 606,57 | 0,008 | 0,87 | |
| 11/A 1 | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 108,900 | 5,57 | 0,00 | 606,57 | 0,008 | 0,87 | |
| P/PE | 553300720 | Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm | kus | 25,000 | 0,00 | 22,00 | 550,00 | | 0 | |
| P/PE | 553300760 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm | kus | 39,000 | 0,00 | 22,00 | 858,00 | | 0 | |
| P/PE | 553300780 | Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm | kus | 5,000 | 0,00 | 22,00 | 110,00 | | 0 | |
| P/PE | 553318960 | Zárubňa oceľová s dlov. vložkou 80x197 cm | kus | 3,000 | 0,00 | 55,00 | 165,00 | | 0 | |
| S/S50 | 5533300300 | Zárubeň oceľová CgU pre požiarna jednokrídlové dvere 800x1970 | kus | 4,000 | 0,00 | 55,00 | 220,00 | 0,015 | 0,06 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdšíň / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|------------|-------------|---|-----|------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| S/S50 | 5533300400 | Zárubň oceľová CgU pre požiarnu jednokrídlovú dvere 900x1970 | kus | 2,000 | 0,00 | 55,00 | 110,00 | 0,016 | 0,032 | |
| S/S50 | 5533301200 | Zárubň oceľová CgU pre požiarnu dvojkřídlovú dvere 1450x1970 | kus | 3,000 | 0,00 | 66,00 | 198,00 | 0,019 | 0,057 | |
| S/S90 | 6119000670 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 245mm biela | m | 111,076 | 0,00 | 9,60 | 1 066,35 | 0,001 | 0,109 | |
| S/S90 | 6119000970 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 245mm biela | m | 111,076 | 0,00 | 9,60 | 1 066,35 | 0,001 | 0,109 | |
| 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 10 330,97 | 4 343,70 | 14 674,67 | | 17,710 | 0 |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 3/A 1 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 986,920 | 1,60 | 0,00 | 1 579,07 | 0,002 | 1,895 | |
| 13/B 1 | 973031324 | Výsekanie káps v murive z tehál plochy do 0,10 m2 hĺbky do 150 mm | kus | 22,000 | 4,37 | 0,00 | 96,14 | | 0 | |
| 14/C 1 | 953941321 | Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou do 3 m2 | kus | 2,000 | 28,73 | 0,00 | 57,46 | 0,042 | 0,085 | |
| P/PE | 2725165901 | Rohož kovová - oceľ, pozinkovaný rošt vr. rámu a varičky | ks | 2,000 | 0,00 | 155,00 | 310,00 | | 0 | |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | 1 732,67 | 310,00 | 2 042,67 | | 1,980 | 0 |
| 99 | | PRESUNY HMŔT | | | | | | | | |
| 11/A 1 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 48,236 | 7,84 | 0,00 | 378,17 | | 0 | |
| 99 | | PRESUNY HMŔT | | | 378,17 | 0,00 | 378,17 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 16 223,69 | 4 884,47 | 21 108,16 | | 45,270 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| 712 | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | | | |
| 711/A 2 | 712370050 | Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju | m2 | 676,683 | 4,54 | 0,00 | 3 072,14 | 0,000 | 0,061 | |
| 711/A 2 | 712391171 | Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy | M2 | 586,624 | 2,07 | 0,00 | 1 214,73 | | 0 | |
| 711/A 2 | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 10 390,145 | 0,03 | 0,00 | 311,70 | | 0 | |
| P/P 1 | 63311100050 | geotextília 300 | M2 | 598 560 | 0,00 | 1,35 | 808,06 | | 0 | |
| S/S20 | 2933000150 | Fólia z mäkkého PVC s PES - | m2 | 744,351 | 0,00 | 6,80 | 5 061,58 | 0,002 | 1,638 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|---|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|-----|
| 712 | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | 4 598,57 | 5 869,65 | 10 468,22 | | 1,700 | 0 |
| 713 | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | | |
| 713/A 1 | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením - S2 | m2 | 481,920 | 2,80 | 0,00 | 1 349,38 | 0,001 | 0,289 | |
| 713/A 1 | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie doskami stiech kladenie na sucho(2x200 mm) | m2 | 586,824 | 0,94 | 0,00 | 551,61 | | 0 | |
| 713/A 1 | 713191121 | Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech hydroizolačná parozábrana d+m | m2 | 586,824 | 2,69 | 0,00 | 1 578,56 | 0,001 | 0,734 | |
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 20 541,040 | 0,02 | 0,00 | 410,82 | | 0 | |
| P/P 1 | 263034230050 | polystyrén expandovaný EPS 100 S Stabíl hr. 200 mm | M2 | 1 197,121 | 0,00 | 11,20 | 13 407,76 | | 0 | |
| S/S20 | 2837650030 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka - 50mm | m2 | 491,558 | 0,00 | 4,00 | 1 966,23 | 0,002 | 0,737 | |
| 713 | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 3 890,37 | 15 373,99 | 19 264,36 | | 1,760 | 0 |
| 763 | | DREVOSTAVBY | | | | | | | | |
| 763/A 1 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 39 758,543 | 0,05 | 0,00 | 1 987,93 | | 0 | |
| 763/A 2 | 763124131 | SDK obklad geberit wc | m2 | 41,480 | 26,50 | 0,00 | 1 099,22 | 0,027 | 1,114 | |
| 763/A 2 | 763125110 | Suchá omietka bez nosnej konštrukcie z sdk dosiek 12,5 mm | m2 | 2 319,411 | 7,50 | 0,00 | 17 395,58 | 0,013 | 29,851 | |
| 763/A 2 | 763133210 | SDK podhlád protipožiarny zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF REI 15 | m2 | 22,640 | 23,20 | 0,00 | 525,25 | 0,014 | 0,321 | |
| 763/A 2 | 763133220 | SDK podhlád protipožiarny zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF REI 30 | m2 | 43,860 | 24,20 | 0,00 | 1 056,57 | 0,017 | 0,723 | |
| 763/A 2 | 763135015 | Sadrokartónový kazetový podhlád | m2 | 771,840 | 23,80 | 0,00 | 18 369,79 | 0,010 | 7,651 | |
| 763 | | DREVOSTAVBY | | | 40 434,34 | 0,00 | 40 434,34 | | 39,660 | 0 |
| 764 | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | | | |
| 764/A 1 | 764361220 | M+D stiešná vpusť K2 | KUS | 2,000 | 54,44 | 0,00 | 108,88 | 0,025 | 0,05 | |
| 764/A 1 | 764361230 | M+d Stiešné vetracie hlavice - K3 | KUS | 4,000 | 59,26 | 0,00 | 237,04 | 0,030 | 0,12 | |
| 764/A 1 | 764430260 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atľky rš 740 mm - K1 | m | 115,000 | 13,59 | 0,00 | 1 562,85 | 0,004 | 0,505 | |
| 764 | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | 1 908,77 | 0,00 | 1 908,77 | | 0,680 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|------------|-------------|--|-----|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| | 766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | | |
| 766/A 1 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fosfovej zárubne, jednokrídlové | kus | 79,000 | 5,68 | 0,00 | 448,72 | | 0 | 0 |
| 766/A 1 | 766661413 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š. do 800 mm | kus | 4,000 | 9,27 | 0,00 | 37,08 | | 0 | 0 |
| 766/A 1 | 766661422 | Montáž dverových krídiel kompletiz. protipožiar. jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru | kus | 2,000 | 9,56 | 0,00 | 19,12 | | 0 | 0 |
| 766/A 1 | 766661472 | Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracieho s okovnou vložkou šírky do 0,8 m | kus | 3,000 | 11,07 | 0,00 | 33,21 | | 0 | 0 |
| 766/A 1 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,770 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | 0 | 0 |
| P/PE | 611601280 | Dvere vnútorné hladké piné 60x197 cm - D1 | kus | 25,000 | 0,00 | 49,00 | 1 225,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 611601920 | Dvere vnútorné hladké piné 80x197 cm - D2 | kus | 39,000 | 0,00 | 49,00 | 1 911,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 611602220 | Dvere vnútorné hladké piné 90x197 cm - D3 | kus | 5,000 | 0,00 | 52,00 | 260,00 | | 0 | 0 |
| S/S90 | 6116304240 | Dvere 800x1970 cm s okovnou vložkou D9 | kus | 3,000 | 0,00 | 255,00 | 765,00 | 0,018 | 0,054 | |
| S/S90 | 6116400500 | Drevené piné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW 15 /D3-C, 80x197 cm - D8 | kus | 3,000 | 0,00 | 340,74 | 1 022,22 | 0,019 | 0,057 | |
| S/S90 | 6116400800 | Drevené piné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW 30 /D3-C, 80x197 cm - D4 | kus | 1,000 | 0,00 | 358,92 | 358,92 | 0,020 | 0,02 | |
| S/S90 | 6116401100 | Drevené piné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW 30 /D3-C, 90x197 cm - D5 | kus | 2,000 | 0,00 | 382,77 | 765,54 | 0,022 | 0,044 | |
| S/S90 | 6116402400 | Drevené zasklené požiarne dvere dvojkridlové, bez zárubne EW 15 /D3-C, 145x197 cm - D7 | kus | 2,000 | 0,00 | 1 266,00 | 2 532,00 | 0,036 | 0,072 | |
| S/S90 | 6116402500 | Drevené zasklené požiarne dvere dvojkridlové, bez zárubne EW 30 /D3-C, 145x197 cm - D6 | kus | 1,000 | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 0,035 | 0,036 | |
| 766 | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | 538,14 | 10 050,68 | 10 588,82 | | 0,280 | 0 |
| 767 | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 767/A 1 | 767584521 | Montáž a dodávka podhladov dekmetal vr. roštu | m2 | 89,860 | 19,26 | 0,00 | 1 730,70 | 0,000 | 0,007 | |
| 767/A 1 | 767631106 | Montáž a dodávka automatickej hliníkovej steny zaslenej 2950x2700 mm D12 | KUS | 2,000 | 3 985,00 | 0,00 | 7 970,00 | | 0 | |
| 767/A 1 | 767631106 | Montáž a dodávka automatickej hliníkovej steny zaslenej 1800x2950 mm - D11 | KUS | 1,000 | 3 885,00 | 0,00 | 3 885,00 | | 0 | |
| 767/A 1 | 767631105 | Montáž a dodávka automatickej hliníkovej steny zaslenej 1800x2700 mm - D10 | KUS | 1,000 | 3 899,00 | 0,00 | 3 899,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|------------|-------------|---|----|--|------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 767/A 3 | 767165120 | Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zväraním | m | | 19,010 | 22,00 | 0,00 | 418,22 | 0,000 | 0,003 | |
| 767/A 3 | 767221110 | Montáž a dodávka zábradlí schodísk z nerez. rúrok (Z1,Z2,Z3,ZK4) | m | | 19,560 | 155,00 | 0,00 | 3 031,80 | | 0 | |
| 767/A 3 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | | 21 773,355 | 0,01 | 0,00 | 217,73 | | 0 | |
| PIPE | 553001121 | Madlo nerez | m | | 19,961 | 0,00 | 42,00 | 838,36 | | 0 | |
| 767 | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | 21 152,45 | 838,36 | 21 990,81 | | 0,010 | 0 |
| 771 | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | | | | |
| 771/A 1 | 771275107 | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc veľkorozmerových do tmelu | m2 | | 19,345 | 18,37 | 0,00 | 355,37 | 0,006 | 0,125 | |
| 771/A 1 | 771571111 | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, 600x600x12 do tmelu | M2 | | 117,440 | 14,20 | 0,00 | 1 667,65 | 0,051 | 5,954 | |
| 771/A 1 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2 | | 81,390 | 14,30 | 0,00 | 1 163,88 | 0,005 | 0,431 | |
| S/S70 | 5976398000 | Dlaždice keramické 300x300 mm | m2 | | 85,460 | 0,00 | 11,20 | 957,15 | 0,018 | 1,538 | |
| S/S70 | 5976455000 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom 600x600x12 | M2 | | 125,661 | 0,00 | 15,59 | 1 959,05 | 0,024 | 3,016 | |
| S/S70 | 5976455100 | Dlaždice veľkorozmerové - pre schodiste | M2 | | 21,280 | 0,00 | 41,00 | 872,48 | | 0 | |
| 782/A 1 | 998772201 | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m | % | | 3 366,244 | 0,03 | 0,00 | 100,99 | | 0 | |
| 771 | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | 3 287,89 | 3 788,68 | 7 076,57 | | 11,060 | 0 |
| 772 | | KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNEHO KAMEŇA-DLAŽBY | | | | | | | | | |
| 782/A 1 | 772501140 | Kladenie dlažby z dlaždíc do flexibilného tmelu | m2 | | 105,525 | 14,50 | 0,00 | 1 530,11 | 0,112 | 11,81 | |
| S/S60 | 5838592100 | Dlažba mrazuvzdorná | m2 | | 110,801 | 0,00 | 15,00 | 1 662,02 | 0,008 | 0,886 | |
| 772 | | KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNEHO KAMEŇA-DLAŽBY | | | | 1 530,11 | 1 662,02 | 3 192,13 | | 12,700 | 0 |
| 776 | | PODLAHY POVLAKOVÉ | | | | | | | | | |
| 775/A 2 | 776413000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líst vyťahovaný sokel FABION vr. dodávky | m | | 661,736 | 5,50 | 0,00 | 3 639,55 | 0,000 | 0,007 | |
| 775/A 2 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov | m2 | | 526,240 | 4,80 | 0,00 | 2 525,95 | 0,000 | 0,121 | |
| 775/A 2 | 776521230 | Lepenie plastovej povlakovkej podlahy bez podkladu - antistatická | m2 | | 102,340 | 6,50 | 0,00 | 665,21 | 0,000 | 0,05 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdšín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 775/A 2 | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 19 901,001 | 0,01 | 0,00 | 199,01 | | 0 | 0 |
| P/PE | 284102410 | Podlahovina antistatická PVC | m2 | 104,387 | 0,00 | 32,00 | 3 340,38 | | 0 | 0 |
| S/S/20 | 2841291500 | Podlahovina z PVC, hr 4 mm | m2 | 536,765 | 0,00 | 16,60 | 8 910,30 | 0,004 | 1,932 | |
| 776 | | PODLAHY POVLAKOVÉ | | 7 029,72 | | 12 250,68 | 19 280,40 | | 2,110 | 0 |
| 781 | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | | | | | | | | |
| 771/A 2 | 781415014 | Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladáčiek 200 x 100 mm kladených do tmelu | m2 | 394,382 | 15,30 | 0,00 | 6 034,04 | 0,003 | 1,317 | |
| 771/A 2 | 781449704 | Montáž obkladov do tmelu. Priplatok za škrávanie bielym cementom | M2 | 394,382 | 0,25 | 0,00 | 98,60 | 0,001 | 0,387 | |
| 771/A 2 | 781485200 | Montáž obkladov vnútorných stien z veľkorozmerových obkladov do tmelu | m2 | 124,248 | 16,30 | 0,00 | 2 025,24 | 0,003 | 0,317 | |
| 771/A 2 | 781491111 | Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 8,000 | 0,69 | 0,00 | 5,52 | 0,001 | 0,004 | |
| 771/A 2 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 16 101,822 | 0,03 | 0,00 | 483,05 | | 0 | 0 |
| P/PE | 5974A0308 | Obklad keramický veľkorozmerový 600x1200 mm | m2 | 130,460 | 0,00 | 28,00 | 3 652,88 | | 0 | 0 |
| S/S/70 | 5978152000 | Obkladáčky pórovinové jednotfarebné hladké A.200x100 la | m2 | 414,101 | 0,00 | 10,35 | 4 285,95 | 0,011 | 4,348 | |
| 781 | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | | 8 646,45 | | 7 938,83 | 16 585,28 | | 6,350 | 0 |
| 783 | | NÁTERY | | | | | | | | |
| 783/A 1 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 77,290 | 7,08 | 0,00 | 547,21 | 0,000 | 0,012 | |
| 783/A 1 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 77,290 | 3,27 | 0,00 | 252,74 | 0,000 | 0,006 | |
| 783/A 1 | 783512000 | Nátery klamp.konštr.olejové farby bielej dvojnásobné so základného náterom reaktívnou farbou | m2 | 12,320 | 4,77 | 0,00 | 58,77 | 0,000 | 0,006 | |
| 783/A 1 | 783851213 | Nátery epoxidové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním a 2x plyným tmelením- vyf. šachta | m2 | 73,080 | 12,81 | 0,00 | 936,15 | 0,001 | 0,081 | |
| 783 | | NÁTERY | | | 1 794,87 | 0,00 | 1 794,87 | | 0,110 | 0 |
| 784 | | MALBY | | | | | | | | |
| 784/A 1 | 784410100 | Penetrovanie jedonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m | m2 | 2 479,961 | 0,73 | 0,00 | 1 810,37 | 0,000 | 0,248 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|-----|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----|
| 784/A 1 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojfas. výšky do 3,80 m | m2 | 2 479,961 | 1,20 | 0,00 | 2 975,95 | 0,000 | 0,446 | |
| | 784 | MALBY | | | 4 786,32 | 0,00 | 4 786,32 | | 0,690 | 0 |
| | | Práce PSV | | | 99 598,00 | 57 772,89 | 157 370,89 | | 77,110 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| 924/M2 | 924 | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | | | | | | | | |
| 4 | 240080001 | Potrubié kruhové skup. I. Veľkosť : do D 100 | m | 8,000 | 33,00 | 0,00 | 264,00 | | 0 | |
| | 924 | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | | | 264,00 | 0,00 | 264,00 | | 0,000 | 0 |
| 933/M3 | 933 | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | | | | | | | | |
| 3 | 330030044 | Osobný výtah d+m | kus | 1,000 | 27 643,08 | 0,00 | 27 643,08 | | 0 | |
| | 933 | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | | | 27 643,08 | 0,00 | 27 643,08 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 27 907,08 | 0,00 | 27 907,08 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 143 728,77 | 62 657,36 | 206 386,13 | | 122,380 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Zdravotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

11. 8. 2019

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------|--|
| 1 | HSV | 5 773,00 | 9 574,00 | 15 347,00 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | | | |
| 2 | PSV | 6 264,36 | 1 277,29 | 7 541,65 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | | | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | 0,00 | | | |
| 4 | VRN | | | | 9 | | | | | |
| 5 | Spolu | | | 22 888,65 | 10 | Spolu | 0,00 | | | |
| C VRN | | | | | D VRN | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 | | | |
| 14 | | | | | 19 | | | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 | | | |
| Projektant, rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | | | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 22 888,65 | | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 22 888,65 | | 4 577,73 | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | | | 27 466,38 | |
| | | | | | F | | | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ




SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo ③
 IČO: 36373249 IČ DPH: 2020128781

[Redacted area]

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Objekt Zdravotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 3 076,00 | 9 574,00 | 12 650,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 2 697,00 | 0,00 | 2 697,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 5 773,00 | 9 574,00 | 15 347,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 159,82 | 27,29 | 187,11 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 1 084,03 | 33,00 | 1 117,03 | 0,0700 | 0,0000 |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | 1 137,72 | 1 217,00 | 2 354,72 | 0,4000 | 0,0000 |
| ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY | 3 882,79 | 0,00 | 3 882,79 | 0,1000 | 0,0000 |
| Práce PSV | 6 264,36 | 1 277,29 | 7 541,65 | 0,5700 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 12 037,36 | 10 851,29 | 22 888,65 | 0,5700 | 0,0000 |

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Zdravotechnika

Spracoval: _____
 Ks: _____
 Dátum: 11. 8. 2019

Odberteľ: Mesto Tvrdošín
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
 Objekt Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suf |
|--------|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | 5 | SPEVNE NÉ PLOCHY | | | | | | | | |
| R/RE | 541310000100 | Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l, | ks | 1,000 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | | 0 | |
| R/RE | 541320005400 | Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 50 l, | ks | 15,000 | 155,00 | 0,00 | 2 325,00 | | 0 | |
| P/PE | 551410000500 | Ventil rohový RDL 80 1/2 | ks | 14,000 | 0,00 | 4,20 | 59,80 | | 0 | |
| P/PE | 551450000400 | Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, | ks | 4,000 | 0,00 | 33,00 | 132,00 | | 0 | |
| P/PE | 551450004300 | Batéria umývadlová | ks | 1,000 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | | 0 | |
| P/PE | 551450005200 | Batéria automatická umývadlová senzorová s elektronickou pre teplotu a studenú vodu, 6V, úsporný perlator, prietok 6 l/min, | ks | 23,000 | 0,00 | 221,00 | 5 083,00 | | 0 | |
| P/PE | 551620002800 | Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guťovým kĺbom, plast | ks | 2,000 | 0,00 | 23,00 | 46,00 | | 0 | |
| P/PE | 551620005300 | Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, celokovový, hranatý, pochrómovaná mosadz | ks | 41,000 | 0,00 | 36,00 | 1 476,00 | | 0 | |
| P/PE | 551620007200 | Zapachová uzávierka kolenná pre jednoduché drezy, d 40 mm, G 1/2, vodotvorný odtok, úsporný, s uhlíkovou hadicovou prípojkou, plast | ks | 2,000 | 0,00 | 6,60 | 13,20 | | 0 | |
| P/PE | 551720004400 | Automatické ovládanie sprchy, 9V, nereзовý kryt s elektronikou ALS a termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu, | ks | 1,000 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | | 0 | |
| P/PE | 552310002400 | Kuchynský dvojdielny nereзовý dekor na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 510x510 mm, hĺbka 190/140 mm, sifón, | ks | 2,000 | 0,00 | 77,00 | 154,00 | | 0 | |
| P/PE | 552370000600 | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, výškovo nastaviteľné WC, plast | ks | 14,000 | 0,00 | 169,00 | 2 366,00 | | 0 | |
| R/RE | 554610000800 | Sprchovací kút štvrtkruhový, rozmer šxv 800x800x1900 mm, posuvné dvere, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý, | ks | 1,000 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | | 0 | |

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Zdravotníctvo

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|--|----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE | 554610001100 | Sprchový kút komplet rozmer 900x900x200 mm, chromovaný rám, tvrdené sklo 5 mm, samonosná akrylátová vanička 140 mm | ks | 1,000 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | | 0 | |
| | 5 | SPEVNEJÉ PLOCHY | | | 3 076,00 | 9 574,00 | 12 650,00 | | 0,000 | 0 |
| | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| R/RE | 642110006200 | Umyvadlo keramické , rozmer 470x600x205 mm, biela, | ks | 39,000 | 23,00 | 0,00 | 897,00 | | 0 | |
| R/RE | 642360000300 | Misa záchodová keramická závesná , rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, | ks | 14,000 | 88,00 | 0,00 | 1 232,00 | | 0 | |
| R/RE | 642710000200 | Výlevka stojatá keramická , rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, | ks | 4,000 | 142,00 | 0,00 | 568,00 | | 0 | |
| | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2 697,00 | 0,00 | 2 697,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 5 773,00 | 9 574,00 | 15 347,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| | 713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | | |
| 713/A 4 | 713482303 | Montáž trubic hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm | m | 60,000 | 1,79 | 0,00 | 107,40 | 0,000 | 0,002 | |
| 713/A 4 | 713482304 | Montáž trubic hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm | m | 25,000 | 1,95 | 0,00 | 48,75 | 0,000 | 0,001 | |
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmot. pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 183,580 | 0,02 | 0,00 | 3,67 | | 0 | |
| P/PE | 283310008100 | Izolačná PE trubica 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, | m | 61,200 | 0,00 | 0,30 | 18,36 | | 0 | |
| P/PE | 283310008200 | Izolačná PE trubica 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, | m | 25,500 | 0,00 | 0,35 | 8,93 | | 0 | |
| | 713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 159,82 | 27,29 | 187,11 | | 0,000 | 0 |
| | 721 | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | | | | |
| 721/A 1 | 721171109 | Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 9,000 | 13,17 | 0,00 | 118,53 | 0,002 | 0,015 | |
| 721/A 1 | 721173203 | Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 | m | 60,000 | 6,24 | 0,00 | 374,40 | 0,000 | 0,019 | |
| 721/A 1 | 721173204 | Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 40,000 | 7,75 | 0,00 | 310,00 | 0,001 | 0,024 | |
| 721/A 1 | 721173206 | Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 | m | 18,000 | 9,17 | 0,00 | 165,06 | 0,001 | 0,014 | |
| 721/A 1 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácia v objektoch vodou do DN 125 | m | 127,000 | 0,74 | 0,00 | 93,98 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Zdravotechnika

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|---------|--------------|---|-----|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 721/A 1 | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1 106,051 | 0,01 | 0,00 | 11,06 | | 0 | |
| P/PIPE | 551610000300 | Prívzdušňovacia hlavica, DN 75/90/110, (32 l/s), - 40 až + 60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP | ks | 1,000 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,006 | 0 | |
| R/IRE | 721290009 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 | ks | 1,000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | 0 | |
| 721 | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | 1 084,03 | 33,00 | 1 117,03 | | 0,070 | 0 |
| 722 | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | | | | |
| 721/A 2 | 722171132 | Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním | m | 60,000 | 6,80 | 0,00 | 408,00 | 0,004 | 0,239 | |
| 721/A 2 | 722171133 | Potrubie z plastických rúr PeX D28/3,0 lisovaním | m | 25,000 | 7,90 | 0,00 | 197,50 | 0,006 | 0,146 | |
| 721/A 2 | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2 | par | 4,000 | 9,60 | 0,00 | 38,40 | 0,000 | 0,001 | |
| 721/A 2 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 85,000 | 1,42 | 0,00 | 120,70 | 0,000 | 0,015 | |
| 721/A 2 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 85,000 | 0,98 | 0,00 | 83,30 | 0,000 | 0,001 | |
| 721/A 2 | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2 281,511 | 0,01 | 0,00 | 22,82 | | 0 | |
| P/PIPE | 422010003000 | Filter závitový, 3/4, PN 20, mosadz OT 58 | ks | 10,000 | 0,00 | 4,20 | 42,00 | | 0 | |
| P/PIPE | 449150000800 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné otvorie, prúdica ekv. 10 | ks | 3,000 | 0,00 | 221,00 | 663,00 | | 0 | |
| P/PIPE | 551110013700 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta 1/2 FF, páčka, niklovaná mosadz, | ks | 25,000 | 0,00 | 3,10 | 77,50 | | 0 | |
| P/PIPE | 551110013800 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, | ks | 10,000 | 0,00 | 4,10 | 41,00 | | 0 | |
| P/PIPE | 551110016600 | Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast | ks | 10,000 | 0,00 | 2,90 | 29,00 | | 0 | |
| P/PIPE | 551210021600 | Ventil poistný, 3/4"x2,5 bar, armatúry pre uzavretie systému, | ks | 10,000 | 0,00 | 12,00 | 120,00 | | 0 | |
| P/PIPE | 551210036600 | Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet, | ks | 10,000 | 0,00 | 5,90 | 59,00 | | 0 | |
| R/IRE | 722221065 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4 | ks | 10,000 | 3,60 | 0,00 | 36,00 | | 0 | |
| R/IRE | 722221175 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 10,000 | 3,60 | 0,00 | 36,00 | | 0 | |
| R/IRE | 722221270 | Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 | ks | 10,000 | 3,60 | 0,00 | 36,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Zdravotníctvo

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť[M] | Hmotnosť | Suť |
|------------|-------------|---|------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE | 722221365 | Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 | ks | 10,000 | 3,60 | 0,00 | 36,00 | | 0 | 0 |
| R/R 1 | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stáilou hadicou D 25 | súb. | 3,000 | 41,00 | 0,00 | 123,00 | | 0 | 0 |
| P/PC | 722221010 | Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 25,000 | 0,00 | 5,30 | 132,50 | | 0 | 0 |
| P/PC | 722221015 | Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 10,000 | 0,00 | 5,30 | 53,00 | | 0 | 0 |
| 722 | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | 1 137,72 | 1 217,00 | 2 354,72 | | 0,400 | 0 |
| 725 | | ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY | | | | | | | | |
| 721/A 5 | 725119711 | Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien | súb. | 14,000 | 39,72 | 0,00 | 556,08 | | 0 | 0 |
| 721/A 5 | 725119730 | Montáž záchodu do predstaveného systému | ks | 14,000 | 28,80 | 0,00 | 403,20 | | 0 | 0 |
| 721/A 5 | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry | súb. | 39,000 | 30,22 | 0,00 | 1 178,58 | 0,002 | 0,087 | 0,001 |
| 721/A 5 | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 2,000 | 12,52 | 0,00 | 25,04 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 721/A 5 | 725332320 | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry | súb. | 4,000 | 17,26 | 0,00 | 69,04 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 721/A 5 | 725539101 | Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 50 L | súb. | 15,000 | 36,92 | 0,00 | 553,80 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 721/A 5 | 725539160 | Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepádového do 5 L | súb. | 1,000 | 9,32 | 0,00 | 9,32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 721/A 5 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 14,000 | 5,46 | 0,00 | 76,44 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 721/A 5 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 4,000 | 7,70 | 0,00 | 30,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 721/A 5 | 725829203 | Montáž batérie umývadlovej | ks | 1,000 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 721/A 5 | 725829402 | Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorzovej s prívodom teplej a studenej vody | ks | 23,000 | 11,50 | 0,00 | 264,50 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 721/A 5 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej | ks | 15,000 | 9,80 | 0,00 | 147,00 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 721/A 5 | 725849203 | Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej | ks | 1,000 | 14,59 | 0,00 | 14,59 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 721/A 5 | 725869300 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32 | ks | 41,000 | 2,65 | 0,00 | 108,65 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 721/A 5 | 725869310 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez) | ks | 2,000 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Zdravotechnika

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|---------|-------------|---|------|--|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721/A 5 | 725869340 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 | ks | | 2,000 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 0,000 | 0 | 0 |
| 721/A 5 | 725869351 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 | ks | | 4,000 | 2,53 | 0,00 | 10,12 | 0,000 | 0 | 0 |
| 721/A 5 | 998725202 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | | 0,257 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | sub. | | 16,000 | 6,59 | 0,00 | 105,44 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t | sub. | | 37,000 | 4,35 | 0,00 | 160,95 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725310821 | Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t | sub. | | 2,000 | 4,35 | 0,00 | 8,70 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725330820 | Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia díturvitovej, -0,03470t | sub. | | 4,000 | 6,85 | 0,00 | 27,40 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725530823 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t | sub. | | 1,000 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725530831 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného prietokových, -0,01493t | sub. | | 10,000 | 2,86 | 0,00 | 28,60 | | 0 | 0 |
| 721/B 5 | 725590812 | Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m | t | | 0,944 | 53,17 | 0,00 | 50,19 | | 0 | 0 |
| R/RE | 725245271 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm | sub. | | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 725245272 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorkrúhových do 60x80 mm | sub. | | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 0 | 0 |
| | 725 | ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY | | | | 3 882,79 | 0,00 | 3 882,79 | | 0,100 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | 6 264,36 | 1 277,29 | 7 541,65 | | 0,570 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 12 037,36 | 10 851,29 | 22 888,65 | | 0,570 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Vykurovanie Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 11. 8. 2019

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady |
|---|-------|-----------|----------|-----------|----|---|
| 1 | HSV | 6 905,30 | 131,00 | 7 036,30 | 6 | Ostatné náklady 0,00 |
| 2 | PSV | 11 993,39 | 164,22 | 12 157,61 | 7 | Kompletačná činnosť 0,00 |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS 812,16 |
| 4 | VRN | | | | 9 | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu 812,16 |

| C | VRN | ZRN spolu | D | VRN |
|----|------------------------------------|-----------|----|--|
| 11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P] | 0,00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00 |
| 14 | | | 19 | |
| 15 | | | 20 | Spolu 0,00 |

| Projektant, rozpočtár | E | Celkové náklady |
|-----------------------|----|--|
| | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 20 006,07 |
| | 22 | DPH 20% z 20 006,07 4 001,21 |
| | 23 | DPH 0% z 0,00 0,00 |
| | 24 | Spolu v EUR 24 007,28 |
| | F | |

Odberateľ



26 Dodávateľ

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo ③
 IČO: 36373249 IČ.DPH: 2020128781



Odberteľ: Mesto Tvrdošín
Spracoval:
Projektant:
Ks:
Dátum: 11. 8. 2019
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Objekt: Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 2 891,30 | 131,00 | 3 022,30 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 6 905,30 | 131,00 | 7 036,30 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII | 855,80 | 164,22 | 1 020,02 | 0,0100 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | 1 001,92 | 0,00 | 1 001,92 | 0,0600 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | 7 239,03 | 0,00 | 7 239,03 | 1,4600 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | 888,89 | 0,00 | 888,89 | 0,0300 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | 889,15 | 0,00 | 889,15 | 0,0000 | 0,0000 |
| NÁTERY | 1 118,60 | 0,00 | 1 118,60 | 0,0500 | 0,0000 |
| Práce PSV | 11 993,39 | 164,22 | 12 157,61 | 1,6100 | 0,0000 |
| HZS | | | | | |
| HZS ZA SKUŠKY A REVÍZIE | 812,16 | 0,00 | 812,16 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | 812,16 | 0,00 | 812,16 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 19 710,85 | 295,22 | 20 006,07 | 1,6100 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Vykurovanie

Spracoval:
Ks:
Dátum: 11. 8. 2019

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | 1 | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| R/RE | 1392301 | Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rú | ks | 61,000 | 9,80 | 0,00 | 585,60 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1400431 | Ventil prepúšťací priamy DN 15 | ks | 2,000 | 18,00 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1403725 | Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25 | ks | 2,000 | 31,00 | 0,00 | 62,00 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1411755 | Ventil DN 40, šikmý, vyvažovací, s meracími ventiličkami pre meranie tlakovej diferencie, hrdlo x hrdlo | ks | 3,000 | 58,00 | 0,00 | 174,00 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1726016 | Hlavica termostatická závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C | ks | 61,000 | 10,30 | 0,00 | 628,30 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1772391 | Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | ks | 61,000 | 9,80 | 0,00 | 597,80 | 0 | 0 | |
| P/PE | 1910240 | Pohon ručný pre zmiešavacia a rozdeľovacie ventily | ks | 2,000 | 0,00 | 22,00 | 44,00 | 0 | 0 | |
| P/PE | 422010003300 | Filter závitový, 6/4, PN 20, mosadz OT 58, | ks | 2,000 | 0,00 | 15,10 | 30,20 | 0 | 0 | |
| P/PE | 551210006300 | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy | ks | 8,000 | 0,00 | 7,10 | 56,80 | 0 | 0 | |
| R/RE | F779370 | Mikroprocesorový regulátor F-100, pre riadenie 2 zmiešavacích vykurovacích okruhov | ks | 1,000 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 0 | 0 | |
| R/RE | SH80000101 | Guľový uzáver voda - 6/4FF, páčka | ks | 8,000 | 16,20 | 0,00 | 129,60 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1146042013 | Oceľové panelové radiátory 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom | ks | 2,000 | 32,00 | 0,00 | 64,00 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1146062013 | Oceľové panelové radiátory 11K 600x600, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom | ks | 1,000 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 | |
| R/RE | 1146072013 | Oceľové panelové radiátory 11K 600x700, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom | ks | 2,000 | 38,00 | 0,00 | 76,00 | 0 | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Vykurovanie

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|----------|---------------------------|--|----|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE | 1146122013 | Oceľové panelové radiátory 11K 600x1200, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom | ks | 2,000 | 52,00 | 0,00 | 104,00 | | 0 | |
| 1 | ZEMNÉ PRÁCE | | | | 2 891,30 | 131,00 | 3 022,30 | | 0,000 | 0 |
| 2 | ZÁKLADY | | | | | | | | | |
| R/RE | 2146054013U | Oceľové panelové radiátory 21K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 1,000 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | | 0 | |
| R/RE | 2146064013U | Oceľové panelové radiátory 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 3,000 | 45,00 | 0,00 | 135,00 | | 0 | |
| R/RE | 2146074013UP | Oceľové panelové radiátory 21K 600x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN | ks | 2,000 | 74,00 | 0,00 | 148,00 | | 0 | |
| R/RE | 2146094013U | Oceľové panelové radiátory 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 3,000 | 54,00 | 0,00 | 162,00 | | 0 | |
| R/RE | 2146104013U | Oceľové panelové radiátory 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 4,000 | 63,00 | 0,00 | 252,00 | | 0 | |
| R/RE | 2146124013U | Oceľové panelové radiátory 21K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 7,000 | 74,00 | 0,00 | 518,00 | | 0 | |
| R/RE | 2146144013U | Oceľové panelové radiátory 21K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 6,000 | 69,00 | 0,00 | 414,00 | | 0 | |
| R/RE | 2149054013U | Oceľové panelové radiátory 21K 900x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom | ks | 1,000 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246042013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1,000 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246092013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1,000 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246102013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 2,000 | 69,00 | 0,00 | 138,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246122013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 5,000 | 84,00 | 0,00 | 420,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246142013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 3,000 | 94,00 | 0,00 | 282,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246162013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 2,000 | 103,00 | 0,00 | 206,00 | | 0 | |
| R/RE | 2246182013 | Oceľové panelové radiátory 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 7,000 | 109,00 | 0,00 | 763,00 | | 0 | |
| R/RE | 2249042013 | Oceľové panelové radiátory 22K 900x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1,000 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | | 0 | |
| R/RE | 2249062013 | Oceľové panelové radiátory 22K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 1,000 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | | 0 | |
| 2 | ZÁKLADY | | | | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | | 0,000 | 0 |
| 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Vykurovanie

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|------------|--------------|---|----|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE | 3343142013 | Oceľové panelové radiátory 33K 300x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi | ks | 1,000 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | | 0 | |
| R/RE | 3343162013 | Oceľové panelové radiátory 33K 300x1600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi | ks | 1,000 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | | 0 | |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 244,00 | 0,00 | 244,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 6 905,30 | 131,00 | 7 036,30 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| 713 | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | | |
| 713/A 4 | 713482131 | Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút. priemer do 38 mm | m | 80,000 | 1,85 | 0,00 | 148,00 | 0,000 | 0,003 | |
| 713/A 4 | 713482152 | Montáž trubic z EPDM, hr.38-50, vnút. priemer 39-73 mm | m | 130,000 | 2,76 | 0,00 | 358,80 | 0,000 | 0,007 | |
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1 000,020 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | | 0 | |
| P/PE | 283310006300 | Izolačná PE trubica 26x30 mm (d potrúbia x hr. izolácie), rozrezaná | m | 35,700 | 0,00 | 1,90 | 67,83 | | 0 | |
| P/PE | 283310006400 | Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrúbia x hr. izolácie), rozrezaná | m | 45,900 | 0,00 | 2,10 | 96,39 | | 0 | |
| R/RE | azf3047 | 40x042 trubica | m | 70,000 | 2,30 | 0,00 | 161,00 | | 0 | |
| R/RE | azf3048 | 40x048 trubica | m | 60,000 | 2,80 | 0,00 | 168,00 | | 0 | |
| | 713 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ | | | 855,90 | 164,22 | 1 020,02 | | 0,010 | 0 |
| | 732 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | | | | | | |
| 731/A 2 | 732111125 | Rozdeľovač a zberač DN 100 | ks | 2,000 | 298,00 | 0,00 | 596,00 | 0,028 | 0,056 | |
| 731/A 2 | 732111312 | Rozdeľovač a zberač hrdlo rozdeľovača | ks | 6,000 | 66,00 | 0,00 | 396,00 | 0,001 | 0,004 | |
| 731/A 2 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 992,000 | 0,01 | 0,00 | 9,92 | | 0 | |
| | 732 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | 1 001,92 | 0,00 | 1 001,92 | | 0,060 | 0 |
| | 733 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | | | | | | |
| 731/A 3 | 733111103 | Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 | m | 420,000 | 8,10 | 0,00 | 3 402,00 | 0,002 | 0,638 | |
| 731/A 3 | 733111104 | Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 50,000 | 8,90 | 0,00 | 445,00 | 0,002 | 0,097 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Vykurovanie

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 731/A 3 | 733111105 | Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 65,000 | 11,00 | 0,00 | 715,00 | 0,003 | 0,189 | |
| 731/A 3 | 733111106 | Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 70,000 | 13,00 | 0,00 | 910,00 | 0,004 | 0,267 | |
| 731/A 3 | 733111107 | Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 60,000 | 15,20 | 0,00 | 912,00 | 0,005 | 0,272 | |
| 731/A 3 | 733113113 | Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 | ks | 122,000 | 3,61 | 0,00 | 440,42 | | 0 | |
| 731/A 3 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 665,000 | 0,41 | 0,00 | 272,65 | | 0 | |
| 731/A 3 | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 7 097,912 | 0,02 | 0,00 | 141,96 | | 0 | |
| | 733 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | 7 239,03 | 0,00 | 7 239,03 | | 1,460 | 0 |
| | 734 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | | | | | | |
| R/RE | 734224018 | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 | ks | 8,000 | 3,60 | 0,00 | 28,80 | | 0 | |
| R/RE | 7342612231 | Závitový medzikus regulačný - priamy G 1/2 | ks | 61,000 | 0,66 | 0,00 | 40,26 | | 0 | |
| 731/A 4 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 2,000 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | | 0,000 | 0 |
| 731/A 4 | 734213270 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou | ks | 8,000 | 2,08 | 0,00 | 16,64 | | 0,000 | 0 |
| 731/A 4 | 734223040 | Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupňového | ks | 3,000 | 5,96 | 0,00 | 17,88 | | 0,000 | 0 |
| 731/A 4 | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 61,000 | 2,78 | 0,00 | 169,58 | | 0,000 | 0,001 |
| 731/A 4 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 61,000 | 1,45 | 0,00 | 88,45 | | 0 | |
| 731/A 4 | 734241217 | Ventil spätný závitový - priamy G 6/4 | ks | 2,000 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | | 0,001 | 0,003 |
| 731/A 4 | 734291113 | Ostatné armatúry, kohútik piniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 6,000 | 3,90 | 0,00 | 23,40 | | 0,000 | 0,003 |
| 731/A 4 | 734291360 | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | ks | 2,000 | 5,97 | 0,00 | 11,94 | | 0,000 | 0 |
| 731/A 4 | 734296170 | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom | ks | 2,000 | 4,91 | 0,00 | 9,82 | | 0,000 | 0 |
| 731/A 4 | 734411122 | Teplomer technický rohový typ 250 prev. B | ks | 6,000 | 23,00 | 0,00 | 138,00 | | 0,001 | 0,005 |
| 731/A 4 | 734421160 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa priem. 100 | ks | 6,000 | 52,00 | 0,00 | 312,00 | | 0,002 | 0,013 |

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Vykurovanie

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|---|----|----------|------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 731/A 4 | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 879,844 | 0,01 | 0,00 | 8,80 | | 0 | |
| | 734 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | 888,89 | 0,00 | 888,89 | | 0,030 | 0 |
| | 735 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | | | | |
| 731/A 5 | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % | ks | 24,000 | 1,76 | 0,00 | 42,24 | 0,000 | 0,001 | |
| 731/A 5 | 735154040 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 3,000 | 5,95 | 0,00 | 17,85 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 2,000 | 6,30 | 0,00 | 12,60 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 2,000 | 6,67 | 0,00 | 13,34 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5,000 | 6,05 | 0,00 | 30,25 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 6,000 | 6,46 | 0,00 | 38,76 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 18,000 | 6,87 | 0,00 | 123,66 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 18,000 | 8,82 | 0,00 | 158,76 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 3,000 | 6,58 | 0,00 | 19,74 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735154223 | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 2,000 | 9,11 | 0,00 | 18,22 | 0,000 | 0 | |
| 731/A 5 | 735158110 | Vykurovacie telesá panelové, liaková skúška telesa vodou jednoradového | ks | 7,000 | 3,54 | 0,00 | 24,78 | | 0 | |
| 731/A 5 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, liaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 54,000 | 6,88 | 0,00 | 371,52 | | 0 | |
| 731/A 5 | 998735203 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 871,489 | 0,02 | 0,00 | 17,43 | | 0 | |
| | 735 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | 889,15 | 0,00 | 889,15 | | 0,000 | 0 |
| | 783 | NÁTERY | | | | | | | | |
| 783/A 1 | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 245,000 | 1,60 | 0,00 | 392,00 | 0,000 | 0,017 | |
| 783/A 1 | 783424240 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm | m | 420,000 | 1,73 | 0,00 | 726,60 | 0,000 | 0,029 | |
| | 783 | NÁTERY | | | 1 118,60 | 0,00 | 1 118,60 | | 0,050 | 0 |
| | | Práce PSV | | | 11 993,39 | 164,22 | 12 157,61 | | 1,610 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Vykurovanie

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|-------------|-------------|--|----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | HZS | | | | | | | | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | | | | |
| HZS/HZ S | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - prevádzkové skúšky hod | | 72,000 | 11,29 | 0,00 | 812,16 | | 0 | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 812,16 | 0,00 | 812,16 | | 0,000 | 0 |
| | | HZS | | | 812,16 | 0,00 | 812,16 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 19 710,85 | 295,22 | 20 006,07 | | 1,610 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín | | |
| Objekt Elektroinštalácia | Miesto: | |
| | Ks: | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa 11. 8. 2019 |
| Odberateľ: Mesto Tvrdosín | | |
| IČO: 00314901 | DIČ: | |
| Projektant: | | |
| IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o | | |
| IČO: 36373249 | DIČ: 2020128781 | |

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | HSV | 8 442,50 | 33 494,13 | 41 936,63 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 12 371,49 | 110,00 | 12 481,49 | 8 | HZS | 3 459,00 |
| 4 | VRN | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 54 418,12 | 10 | Spolu | 3 459,00 |
| C VRN | | | | | D VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 57 877,12 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 57 877,12 11 575,42 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | 69 452,54 |
| | | | | | F | | |

Odberateľ




26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36373249 IČ DPH: 2020128781



Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Objekt Elektroinštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 6 896,40 | 8 267,20 | 15 163,60 | 0,0000 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 4,50 | 25 226,93 | 25 231,43 | 0,5700 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 1 541,60 | 0,00 | 1 541,60 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 8 442,50 | 33 494,13 | 41 936,63 | 0,5700 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 11 116,74 | 110,00 | 11 226,74 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | 1 050,75 | 0,00 | 1 050,75 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 12 371,49 | 110,00 | 12 481,49 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | | | | | |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | 3 459,00 | 0,00 | 3 459,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | 3 459,00 | 0,00 | 3 459,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 24 272,99 | 33 604,13 | 57 877,12 | 0,5700 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Elektroinštalácia

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Elektroinštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|-----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| 3 | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| R/RE | 3410300150A | MOS-DLP OHYBNÝ KRYT Š 130 č.10524 | m | 12,000 | 5,20 | 0,00 | 62,40 | | 0 | |
| R/RE | 3410300150B | MOS-DLP VNÚT. PRIEHRADKA H50 č.10582 | m | 12,000 | 2,10 | 0,00 | 25,20 | | 0 | |
| R/RE | 3410300150C | MOS-DLP SPOJKA SAMOLEPIACA | ks | 10,000 | 1,30 | 0,00 | 13,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410300150D | MOS-DLP SPOJKA KRYTU Š.130 | ks | 5,000 | 1,50 | 0,00 | 7,50 | | 0 | |
| R/RE | 3410300150E | MOS-DLP ZÁSLEPKA 150X50 č.10703 | ks | 2,000 | 2,10 | 0,00 | 4,20 | | 0 | |
| R/RE | 3410350844 | NZXH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 150,000 | 1,10 | 0,00 | 165,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350845 | NZXH 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 350,000 | 1,25 | 0,00 | 437,50 | | 0 | |
| R/RE | 3410350847 | NZXH 16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 250,000 | 2,10 | 0,00 | 525,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350848 | NZXH 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 68,000 | 3,10 | 0,00 | 210,80 | | 0 | |
| R/RE | 3410350849 | NZXH 35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 8,000 | 4,00 | 0,00 | 32,00 | | 0 | |
| P/PE | 3410350858 | NZXH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 350,000 | 0,00 | 0,77 | 269,50 | | 0 | |
| P/PE | 3410350864 | NZXH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 1 950,000 | 0,00 | 0,77 | 1 501,50 | | 0 | |
| P/PE | 3410350865 | NZXH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 1 722,000 | 0,00 | 1,10 | 1 894,20 | | 0 | |
| R/RE | 3410350889 | NZXH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 270,000 | 1,20 | 0,00 | 324,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350890 | NZXH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 130,000 | 1,50 | 0,00 | 195,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|---------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| R/RE | 3410350891 | N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 35,000 | 2,40 | 0,00 | 84,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3410350892 | N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 36,000 | 3,30 | 0,00 | 118,80 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3410350893 | N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 237,000 | 5,40 | 0,00 | 1 279,80 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3410350894 | N2XH 7x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 225,000 | 1,70 | 0,00 | 382,50 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3410350930 | 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN | m | 160,000 | 1,00 | 0,00 | 160,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010302 | Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 | ks | 4,000 | 1,40 | 0,00 | 5,60 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010302IP | Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP44 | ks | 2,000 | 4,20 | 0,00 | 8,40 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010328 | Smčok krycí biely | ks | 36,000 | 3,20 | 0,00 | 115,20 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010328652 | Dvojrámeček krycí biely | ks | 20,000 | 0,90 | 0,00 | 18,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010329 | Štvorrámeček krycí biely | ks | 4,000 | 2,30 | 0,00 | 9,20 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010334 | Vypínače a zásuvky 1 rámeček biely | ks | 80,000 | 0,50 | 0,00 | 40,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010337 | Vypínače a zásuvky sérový prepínač biely, radenie 5 IP20 | ks | 25,000 | 2,10 | 0,00 | 52,50 | | 0 | 0 |
| R/RE | 345301033712E | Vypínače a zásuvky striedavý dvojité prepínač biely, radenie 6+6 IP20 | ks | 17,000 | 2,60 | 0,00 | 44,20 | | 0 | 0 |
| R/RE | 34530103376 | Vypínače a zásuvky striedavý prepínač biely, radenie 6 IP20 | ks | 4,000 | 1,40 | 0,00 | 5,60 | | 0 | 0 |
| R/RE | 34530103801 | Vypínače a zásuvky zásuvka dvojité 2P+PE s WAGO IP21 | ks | 113,000 | 3,20 | 0,00 | 361,60 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3453010384 | Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP21 | ks | 142,000 | 1,70 | 0,00 | 241,40 | | 0 | 0 |
| R/RE | 345301038455 | Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP44 | ks | 14,000 | 5,00 | 0,00 | 70,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3480714180A | Svietidlo terasa 20W LED hliník IP44 | ks | 9,000 | 12,00 | 0,00 | 108,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3480714180A1 | Vonkajšie svietidlo pred vchodom 20W hliník LED IP44 | ks | 2,000 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3480714180AC | LED plafoniera 20W IP44 II trieda | ks | 2,000 | 12,00 | 0,00 | 24,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3480714180B | LED panel E-DL USLS 24W zapustené 1800lm 4000K | ks | 57,000 | 14,00 | 0,00 | 798,00 | | 0 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|---------------|---|----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE | 3480714180NO1 | Núdzové svetidlo – prísadené 1W 120lm 3hod | ks | 23,000 | 15,00 | 0,00 | 345,00 | | 0 | |
| R/RE | 3480714180NO2 | Núdzové svetidlo STAR M 2 LED IP65 | ks | 15,000 | 19,00 | 0,00 | 285,00 | | 0 | |
| P/PE | 3544247905 | Bernard svorka zemiaca ZSA 16 | ks | 40,000 | 0,00 | 0,60 | 24,00 | | 0 | |
| P/PE | 3544247910 | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m | ks | 40,000 | 0,00 | 0,70 | 28,00 | | 0 | |
| P/PE | 357014890024A | Rozvádzač RP3 podľa el. schémy a príloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie | ks | 1,000 | 0,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | | 0 | |
| P/PE | 357014890026 | Rozvádzač RP5 podľa el. schémy a príloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie | ks | 1,000 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | | 0 | |
| R/RE | 3581900000 | Čidlo pohyb. 360st zapustené | ks | 29,000 | 9,00 | 0,00 | 261,00 | | 0 | |
| R/RE | 360411020 | Montáž priestorového termostatu | ks | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 0 | |
| R/RE | 3899009010 | Termostat týždený s baterkami a útlmom | ks | 1,000 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | | 0 | |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 6 896,40 | 8 267,20 | 15 163,60 | | 0,000 | 0 |
| | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| R/RE | 6319125730 | Technické izolácie Protipožiarna izolácia | m2 | 0,500 | 9,00 | 0,00 | 4,50 | | 0 | |
| S/S20 | 2830404000 | Upevňovací držiak - 2207036 - M 30 FS vrátane hmoždinky | ks | 560,000 | 0,00 | 0,90 | 504,00 | 0,000 | 0,011 | |
| S/S20 | 2830410500 | Hmoždinka práca | ks | 280,000 | 0,00 | 0,40 | 112,00 | 0,000 | 0,006 | |
| S/S20 | 2830418000 | Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm | ks | 280,000 | 0,00 | 0,23 | 64,40 | 0,000 | 0,011 | |
| S/S30 | 3410300150 | MOS-DLP KANÁL 150X50 10432 | m | 12,000 | 0,00 | 13,87 | 166,44 | 0,002 | 0,025 | |
| S/S30 | 3410301490 | Prípojnica pospojovania VUP/HUP pod omietkou v krabica 125 | ks | 12,000 | 0,00 | 10,70 | 128,40 | 0,001 | 0,007 | |
| S/S30 | 3450201950 | Svorka vyrovnania potenciálu dvojitá 2095 | ks | 56,000 | 0,00 | 22,00 | 1 232,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3450321700 | Montáž zásuvkovej skrine | ks | 1,000 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 0,000 | 0 | |
| S/S30 | 3450627900 | Svorka odbočná prechodzia bielo-hnedá | ks | 61,000 | 0,00 | 0,80 | 48,80 | 0,000 | 0,003 | |
| S/S30 | 3450661100 | Svorka ZS4 | ks | 60,000 | 0,00 | 0,90 | 54,00 | 0,000 | 0,001 | |

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| S/S30 | 3450563620 | Šporáková prípojka 39563-23 do steny | ks | 3,000 | 0,00 | 17,45 | 52,44 | 0,000 | 0,001 | |
| S/S30 | 3450702500 | I-Rúrka HFX 16 černa | m | 150,000 | 0,00 | 0,66 | 99,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3450702600 | I-Rúrka HFX 20 černa | m | 350,000 | 0,00 | 0,55 | 192,50 | | 0 | |
| S/S30 | 3450702800 | I-Rúrka HFX 25 černa | m | 375,000 | 0,00 | 0,70 | 262,50 | | 0 | |
| S/S30 | 3450900400 | I-Krabica ASD 70 pod omietku vrátane WAGO svoriek 4ks 4x2.5 | ks | 30,000 | 0,00 | 0,70 | 21,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3450906510 | Krabica KU E8-1901 | ks | 390,000 | 0,00 | 0,20 | 78,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3470401800 | Germicidný žiariv do zdravotníctva (prevádzka pri prítomnosti ľudí) G110W/A/SPH01 + diaľkové ovládanie | ks | 12,000 | 0,00 | 186,00 | 2 256,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3480714180 | LED panel 60x60cm 46W / min 4600lm 4000K | ks | 195,000 | 0,00 | 36,00 | 7 020,00 | 0,002 | 0,345 | |
| S/S30 | 3570148900 | Rozvádzač RH podľa el. schémy doplnenie + podružný materiál + atest + zapojenie | ks | 1,000 | 0,00 | 5 521,00 | 5 521,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3570148900 | Rozvádzač RP1 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie | ks | 1,000 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3570148900 | Rozvádzač RP2 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie | ks | 1,000 | 0,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3570148900 | Rozvádzač RP4 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie | ks | 1,000 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3580760672 | Požiarnej hlásič zápusťný IP55 s kľadičkou - IP55 | ks | 3,000 | 0,00 | 31,00 | 93,00 | | 0 | |
| S/S40 | 4290013001 | 100 CRZ malý axiálny ventilátor | ks | 24,000 | 0,00 | 21,00 | 504,00 | | 0 | |
| S/S60 | 5850001000 | Sadra | kg | 160,000 | 0,00 | 0,25 | 40,00 | 0,001 | 0,16 | |
| PIPE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | 0 | |
| | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 4,50 | 25 226,93 | 25 231,43 | | 0,570 | 0 |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁČE | | | | | | | | |
| 13/B 1 | 973011161 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z fahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 290,000 | 0,56 | 0,00 | 162,40 | | 0 | |
| 13/B 1 | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 980,000 | 0,90 | 0,00 | 882,00 | | 0 | |
| 13/B 1 | 974031122 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t | m | 120,000 | 1,51 | 0,00 | 181,20 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť[Mj] | Hmotnosť | Suť |
|----------|-------------|--|----|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| 13/B 1 | 974031123 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm. -0,00500t | m | 80,000 | 1,70 | 0,00 | 136,00 | | 0 | |
| 13/B 1 | 974042542 | Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm. - 0,01100t | m | 40,000 | 4,50 | 0,00 | 180,00 | | 0 | |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | 1 541,60 | 0,00 | 1 541,60 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 8 442,50 | 33 494,13 | 41 936,63 | | 0,570 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| 921/M2 1 | 210040701 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a zacielenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | m | 100,000 | 3,20 | 0,00 | 320,00 | | 0 | |
| 921/M2 1 | 210040702 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a zacielenie rázka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm | m | 40,000 | 6,60 | 0,00 | 264,00 | | 0 | |
| R/RE | 210111061i | Zásuvková skriňa + 2 x zásuvky 230V/16A istené, 1x400V/16A istené + 1x400V/32A neistená | ks | 1,000 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | | 0 | |
| P/PE | 210220040 | Svočka na potrubie BERNARDI 2 x ZS4 vrátane pásička Cu | ks | 100,000 | 0,00 | 1,10 | 110,00 | | 0 | |
| R/RE | 210881001 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 4 | m | 150,000 | 0,45 | 0,00 | 67,50 | | 0 | |
| R/RE | 210881002 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 6 | m | 350,000 | 0,45 | 0,00 | 157,50 | | 0 | |
| R/RE | 210881004 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 16 | m | 250,000 | 0,50 | 0,00 | 125,00 | | 0 | |
| R/RE | 210881005 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 25 | m | 68,000 | 0,50 | 0,00 | 34,00 | | 0 | |
| R/RE | 210881006 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 35 | m | 8,000 | 0,66 | 0,00 | 5,28 | | 0 | |
| R/RE | 210881015 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 2x1,5 | m | 350,000 | 0,50 | 0,00 | 175,00 | | 0 | |
| R/RE | 210881021 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 1 950,000 | 0,55 | 0,00 | 1 072,50 | | 0 | |
| R/RE | 210881022 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 1 722,000 | 0,55 | 0,00 | 947,10 | | 0 | |
| R/RE | 210881046 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 5x1,5 | m | 270,000 | 0,55 | 0,00 | 148,50 | | 0 | |
| R/RE | 210881050 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10 | m | 237,000 | 0,60 | 0,00 | 142,20 | | 0 | |
| R/RE | 210881101 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 130,000 | 0,60 | 0,00 | 78,00 | | 0 | |
| R/RE | 210881102 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 35,000 | 0,60 | 0,00 | 21,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| R/RE | 210881103 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 36,000 | 0,66 | 0,00 | 23,76 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210881105 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5 | m | 225,000 | 0,70 | 0,00 | 157,50 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210881216 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 160,000 | 0,70 | 0,00 | 112,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm | m | 500,000 | 1,07 | 0,00 | 535,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010005 | Rúrka chýbná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm | m | 375,000 | 1,20 | 0,00 | 450,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010116 | Lišta elektroinštalácia z PVC 180x60, uložená pevne komplet vrátane hmoždínok | m | 12,000 | 6,25 | 0,00 | 75,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 390,000 | 1,20 | 0,00 | 468,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010311 | Krabica odbočná s vlečkom, vrátane zapojenia (1902, KO 68) kruhová | ks | 30,000 | 2,34 | 0,00 | 70,20 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210011303 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 560,000 | 0,84 | 0,00 | 470,40 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210020931 | Protipožiarna upchávk do rozvádzačov, prechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane | m2 | 0,500 | 160,02 | 0,00 | 80,01 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 450,000 | 0,76 | 0,00 | 342,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 88,000 | 0,75 | 0,00 | 66,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 | ks | 40,000 | 1,07 | 0,00 | 42,80 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210110041 | Spínače poloizolované a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 6,000 | 1,94 | 0,00 | 11,64 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210110043 | Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A | ks | 25,000 | 2,22 | 0,00 | 55,50 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210110043 | Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. stried. - radenie 6 | ks | 21,000 | 2,22 | 0,00 | 46,62 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210110082 | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tiejvky | ks | 3,000 | 5,26 | 0,00 | 15,78 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210111011 | Dornová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 269,000 | 3,60 | 0,00 | 968,40 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210140461 | Svorka vyrovnania potenciálu PA | ks | 56,000 | 1,67 | 0,00 | 93,52 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210140502 | Montáž germicidného žiarivka a O3 generátora | ks | 12,000 | 5,97 | 0,00 | 71,64 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210190001 | Montáž oceľovej rozvodnice do + zaskanie a osadenie | ks | 6,000 | 6,64 | 0,00 | 39,84 | | 0 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Material | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|-----|----------|------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 921/M2 | 1 | 210200006 | ks | 303,000 | 10,46 | 0,00 | 3 169,38 | | 0 | |
| | | Svietidlo montáž (vrátane zdrojov) a vyrezania sadrokartónu | | | | | | | | |
| 921/M2 | 1 | 210290742 | ks | 3,000 | 8,53 | 0,00 | 25,59 | | 0 | |
| | | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | | | | | | | | |
| 921/M2 | 1 | 210290743 | ks | 3,000 | 15,74 | 0,00 | 47,22 | | 0 | |
| | | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW | | | | | | | | |
| 921/M2 | 1 | 210290751 | ks | 24,000 | 2,89 | 0,00 | 69,36 | | 0 | |
| | | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | | | | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 11 116,74 | 110,00 | 11 226,74 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | | | | | | |
| 922/M2 | 2 | 92090102010350 | ks | 3,000 | 3,20 | 0,00 | 9,60 | | 0 | |
| | | Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie, pripevnenie tlačidla do krabice a preskušanie | | | | | | | | |
| R/RE | | 220711045 | ks | 29,000 | 3,60 | 0,00 | 104,40 | | 0 | |
| | | Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop | | | | | | | | |
| 922/M2 | 2 | 220111781 | ks | 12,000 | 56,35 | 0,00 | 676,20 | | 0 | |
| | | Montáž uzemňovacej prípojnice | | | | | | | | |
| 922/M2 | 2 | 220261661 | m | 250,000 | 0,42 | 0,00 | 105,00 | | 0 | |
| | | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | | | | | | | | |
| 922/M2 | 2 | 220300963 | ks | 61,000 | 2,55 | 0,00 | 155,55 | | 0 | |
| | | Svorka odbočná do 25mm2 | | | | | | | | |
| | | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | 1 050,75 | 0,00 | 1 050,75 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULACÝCH PRÍSTROJOV | | | | | | | | |
| 936/M3 | 6 | 94010702900050 | ks | 12,000 | 2,30 | 0,00 | 27,60 | | 0 | |
| | | Vyvrtnutie a vyplivovanie otvoru do D 50 mm | | | | | | | | |
| 936/M3 | 6 | 94010702900060 | ks | 98,000 | 1,80 | 0,00 | 176,40 | | 0 | |
| | | Vyvrtnutie otvoru D 8-12 mm do betónového múru | | | | | | | | |
| | | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULACÝCH PRÍSTROJOV | | | 204,00 | 0,00 | 204,00 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Montážne práce | | | 12 371,49 | 110,00 | 12 481,49 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | HZS | | | | | | | | |
| | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | | | | |
| R | | HZS001 | hod | 35,000 | 16,00 | 0,00 | 560,00 | | 0 | |
| | | Revízia | | | | | | | | |
| R | | HZS002 | hod | 165,000 | 13,00 | 0,00 | 2 145,00 | | 0 | |
| | | Demontážne práce a nespecifikované práce | | | | | | | | |
| R | | HZS006 | hod | 20,000 | 13,00 | 0,00 | 260,00 | | 0 | |
| | | Kompletné vyskušanie | | | | | | | | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Elektroinštalácia

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--------------------------------|-----|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| R | HZS007 | Skúšobná prevádzka | hod | 12,000 | 13,00 | 0,00 | 156,00 | | 0 | |
| R | HZS008 | Zabezpečenie pracoviska | hod | 6,000 | 13,00 | 0,00 | 78,00 | | 0 | |
| R | HZS009 | Koordinácia s inými profesiami | hod | 20,000 | 13,00 | 0,00 | 260,00 | | 0 | |
| | 0 | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 3 459,00 | 0,00 | 3 459,00 | | 0,000 | 0 |
| | | HZS | | | 3 459,00 | 0,00 | 3 459,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 24 272,99 | 33 604,13 | 57 877,12 | | 0,570 | 0 |

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt BLESKOZVOD

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| Práce HSV | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZEMNÉ PRÁCE | 532,05 | 1 629,01 | 2 161,06 | 32,7400 | 0,0000 |
| SPEVNEÉ PLOCHY | 2 040,84 | 0,00 | 2 040,84 | 0,0100 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 3 121,89 | 1 629,01 | 4 750,90 | 32,7500 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | | |
| Montážne práce | 1 230,27 | 5,10 | 1 235,37 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 1 539,90 | 0,00 | 1 539,90 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ | 2 770,17 | 5,10 | 2 775,27 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| HZS | 130,00 | 8,50 | 138,50 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | 130,00 | 8,50 | 138,50 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | | | | | |
| Celkom v EUR | 6 022,06 | 1 642,61 | 7 664,67 | 32,7500 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / BLESKOZVOD

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt BLESKOZVOD

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221/B 1 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kam. hrubého drevného so štetom, hr. 250 do 450mm, -0,560000t | m ² | 45,000 | 12,20 | 0,00 | 549,00 | | 0 | 0 |
| | 1 | ZEMNÉ PRÁCE | | | 549,00 | 0,00 | 549,00 | | 0,000 | 0 |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | | |
| | 221/A 1 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr štrk) po zhut.hr. 300 mm | m ² | 45,000 | 11,39 | 0,00 | 512,55 | 0,716 | 32,24 | |
| | R/RE | Tabuľka výstražná smaltovaná A5 „Krokové a dotykové napätie | ks | 13,000 | 1,50 | 0,00 | 19,50 | | 0 | |
| | S/S20 | Tmel tesniaci silikónový | kg | 2,000 | 0,00 | 6,66 | 17,72 | 0,001 | 0,002 | |
| | S/S30 | Krabica odbočná krabica + veiko šedá KO 125 E KA | ks | 1,000 | 0,00 | 4,27 | 4,27 | 0,000 | 0 | |
| | S/S30 | Krabica na meraciu svorku výšurná do zateplovacieho systému | ks | 13,000 | 0,00 | 4,27 | 55,51 | 0,000 | 0,003 | |
| | S/S30 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2 | ks | 1,000 | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 0,000 | 0 | |
| | S/S30 | I-Rúrka HFX 40 | m | 110,000 | 0,00 | 1,60 | 176,00 | | 0 | |
| | S/S30 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 + uchytanie + striška horná + dolná | ks | 5,000 | 0,00 | 9,08 | 45,40 | 0,003 | 0,014 | |
| | S/S30 | Podpera vedenia do muriva na hrmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h | ks | 4,000 | 0,00 | 0,51 | 2,04 | 0,000 | 0,001 | |
| | S/S30 | Podpera vedenia na strechy označenie PV 21 + nadvstavec 10cm | ks | 250,000 | 0,00 | 2,20 | 550,00 | 0,001 | 0,14 | |
| | S/S30 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 13,000 | 0,00 | 0,69 | 6,97 | 0,000 | 0,003 | |
| | S/S30 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 66,000 | 0,00 | 0,48 | 31,68 | 0,000 | 0,009 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / BLESKOZVOD

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|---|----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| S/S30 | 3544218950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 17,000 | 0,00 | 1,06 | 18,02 | 0,000 | 0,005 | |
| S/S30 | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 13,000 | 0,00 | 1,28 | 16,64 | 0,000 | 0,005 | |
| S/S30 | 3544220200 | Svorka na potrubia ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 0X | ks | 8,000 | 0,00 | 0,88 | 7,04 | 0,000 | 0,002 | |
| S/S30 | 3544221100 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SIR 02 (M6) | ks | 12,000 | 0,00 | 0,55 | 6,60 | 0,000 | 0,002 | |
| S/S30 | 3544221300 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A | ks | 29,000 | 0,00 | 0,91 | 26,39 | 0,000 | 0,008 | |
| S/S30 | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 135,000 | 0,00 | 1,61 | 217,35 | 0,001 | 0,135 | |
| S/S30 | 3544224100 | Uzemňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 136,000 | 0,00 | 1,61 | 218,96 | 0,001 | 0,136 | |
| S/S30 | 3544224150 | Uzemňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 24,000 | 0,00 | 1,61 | 38,64 | 0,001 | 0,024 | |
| S/S60 | 585568500 | Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, ozn.141 | ks | 2,000 | 0,00 | 14,94 | 29,88 | 0,005 | 0,01 | |
| PIPE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | 0 | |
| | 5 | SPEVNENÉ PLOCHY | | | 532,05 | 1 629,01 | 2 161,06 | | 32,740 | 0 |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 13/B 1 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2.200000t | m3 | 6,000 | 72,04 | 0,00 | 432,24 | | 0 | |
| 221/B 1 | 919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 180,000 | 7,80 | 0,00 | 1 404,00 | 0,000 | 0,013 | |
| R/R 0 | 210220003 | Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8 podľa priloženého výkresu vrátane vŕtania hmoždínok a pdrúžného materiálu | m | 110,000 | 1,66 | 0,00 | 204,60 | | 0 | |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | 2 040,84 | 0,00 | 2 040,84 | | 0,010 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 3 121,89 | 1 629,01 | 4 750,90 | | 32,750 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| R/R/E | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1,000 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | | 0 | |
| R/R/E | 210220031A | Mertacia svorkovnica v krabici | ks | 13,000 | 9,80 | 0,00 | 127,40 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / BLESKOZVOD

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť[Mj] | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| P/PE | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 17,000 | 0,00 | 0,30 | 5,10 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210220095 | Náter zvodového vodiča | m | 13,000 | 1,80 | 0,00 | 23,40 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210020951 | Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A5 | ks | 13,000 | 2,38 | 0,00 | 30,94 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220001 | Vedenie na povrchu FeZn vrátane uchytenia svoriek | m | 214,000 | 0,28 | 0,00 | 59,92 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 175,000 | 1,40 | 0,00 | 245,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210220098 | Montáž výsuvacieho rebrička na budovách do 12 m výšky na 1 zvodne | ks | 13,000 | 3,60 | 0,00 | 46,80 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na strechy PV | ks | 250,000 | 2,10 | 0,00 | 525,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220105 | Podpery vedenia FeZn do muriva/dreva PV 01 | ks | 4,000 | 1,39 | 0,00 | 5,56 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 5,000 | 5,83 | 0,00 | 29,15 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220241 | Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS | ks | 13,000 | 0,90 | 0,00 | 11,70 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 66,000 | 0,60 | 0,00 | 39,60 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 17,000 | 1,10 | 0,00 | 18,70 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 13,000 | 1,30 | 0,00 | 16,90 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220248 | Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2- 4 | ks | 8,000 | 0,80 | 0,00 | 6,40 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 12,000 | 0,90 | 0,00 | 10,80 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 29,000 | 0,80 | 0,00 | 23,20 | | 0 | 0 |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 1 230,27 | 5,10 | 1 235,37 | | 0,000 | 0 |
| | 946 | M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ | | | | | | | | |
| 946/M4 | 6 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 5 | m | 90,000 | 14,42 | 0,00 | 1 297,80 | | 0 | 0 |
| 946/M4 | 6 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuft. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 5 | m | 90,000 | 2,69 | 0,00 | 242,10 | | 0 | 0 |
| | 946 | M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ | | | 1 539,90 | 0,00 | 1 539,90 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 2 770,17 | 5,10 | 2 775,27 | | 0,000 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / BLESKOZVOD

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|-------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | HZS | | | | | | | | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | | | 0 | |
| R/RE | 0123456 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | zvody | 13,000 | 10,00 | 0,00 | 130,00 | | | |
| P/PE | 3544247925 | Štítok orientačný | ks | 17,000 | 0,00 | 0,50 | 8,50 | | 0 | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 130,00 | 8,50 | 138,50 | | 0,000 | 0 |
| | | HZS | | | 130,00 | 8,50 | 138,50 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 6 022,06 | 1 642,61 | 7 664,67 | | 32,750 | 0 |

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Regulácia kotoľňa MaR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 2 540,52 | 340,20 | 2 880,72 | 0,0000 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 956,23 | 7 549,72 | 8 505,95 | 2,4700 | 0,0000 |
| Práce HSV | 3 496,75 | 7 889,92 | 11 386,67 | 2,4700 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 1 371,95 | 36,96 | 1 408,91 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | 213,65 | 56,40 | 270,05 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV | 12,63 | 0,00 | 12,63 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 1 598,23 | 93,36 | 1 691,59 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | | | | | |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVIZIE | 535,00 | 41,09 | 576,09 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | 535,00 | 41,09 | 576,09 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 5 629,98 | 8 024,37 | 13 654,35 | 2,4700 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Regulácia kotolňa MaR

Odberať: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Regulácia kotolňa MaR

Spracovali:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| R/RE | 360430121 | Montáž servopohonu MIX vetiev osadenie, zapojenie, odskúšanie | ks | 2,000 | 486,00 | 0,00 | 972,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 30,000 | 1,68 | 0,00 | 50,40 | | 0 | |
| R/RE | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 24,000 | 1,68 | 0,00 | 40,32 | | 0 | |
| P/PI10 | 3410350099 | CXKE-RJ 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 20,000 | 0,00 | 2,10 | 42,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350553 | H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 20,000 | 1,10 | 0,00 | 22,00 | | 0 | |
| P/PI10 | 3410350554 | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 30,000 | 0,00 | 1,10 | 33,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350556 | H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 12,000 | 1,25 | 0,00 | 15,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350585 | H05VV-F 5x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 24,000 | 1,20 | 0,00 | 28,80 | | 0 | |
| R/RE | 3410351127 | H07RN-F 3x1 Gumený kábel a vodič harmonizovaný | m | 18,000 | 1,60 | 0,00 | 28,80 | | 0 | |
| R/RE | 3410351128 | H07RN-F 3x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný | m | 10,000 | 1,70 | 0,00 | 17,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410351149 | H07RN-F 5x1 Gumený kábel a vodič harmonizovaný | m | 18,000 | 2,12 | 0,00 | 38,16 | | 0 | |
| R/RE | 3450728200 | I-Trubka FX 32 | m | 4,000 | 1,51 | 0,00 | 6,04 | | 0 | |
| P/PIE | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16 | ks | 12,000 | 0,00 | 3,60 | 43,20 | | 0 | |
| P/PIE | 3544247910 | Páska CU, dĺžka 0,5m | ks | 12,000 | 0,00 | 0,70 | 8,40 | | 0 | |
| R/RE | 360410400 | Montáž a dodávka exteriérového snímača teploty | ks | 1,000 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Regulácia kotoľňa MaR

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE | 360410405 | Montáž a dodávka plošného snímača teploty | ks | 1,000 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | | 0 | 0 |
| S/S40 | 4290029061 | TPriestorový teplotný snímač termostat bimetal 0-40st.C IP44 | ks | 1,000 | 0,00 | 213,60 | 213,60 | | 0 | 0 |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 2 540,52 | 340,20 | 2 880,72 | | 0,000 | 0 |
| | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| R/RE | 6319125730 | Technické izolácie Protipožiarna izolácia | m2 | 0,500 | 12,45 | 0,00 | 6,23 | | 0 | 0 |
| R/RE | MAR02 | Spustenie MAR a úprava zapojenia | ks | 1,000 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | | 0 | 0 |
| S/S10 | 1542452000 | Profil oceľový pozinkovaný 40x40 mm hr. steny vrátane montáže a kotvenie do steny | m | 2,400 | 0,00 | 900,00 | 2 160,00 | 1,000 | 2,4 | 2,4 |
| S/S30 | 3410300139 | Kanáľ elektroinstalačný HD - biela RAL 9003_EKD 120X40 HD | m | 30,000 | 0,00 | 8,56 | 257,40 | 0,001 | 0,033 | 0,033 |
| S/S30 | 3410300602 | Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003_LHD 40X40HF HD | m | 14,000 | 0,00 | 13,29 | 186,06 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| S/S30 | 3410301278 | Rozvodka 4x vývod IP44 | ks | 6,000 | 0,00 | 42,11 | 252,66 | 0,001 | 0,004 | 0,004 |
| S/S30 | 3412150400 | Signálny kábel JYTY 2x1 | m | 28,000 | 0,00 | 0,70 | 19,60 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450321700 | Zásuvková skrinka (1x32A,neist, 1 x230V/16A,isten) | ks | 1,000 | 0,00 | 65,30 | 65,30 | 0,000 | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450330200 | Zásuvka 230V/16A na povrch IP54 | ks | 1,000 | 0,00 | 151,07 | 151,07 | 0,000 | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450330300 | Zásuvka dvojitá 230V/16 na povrch IP54 | ks | 1,000 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,000 | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450527600 | Spojka PP 0216/1 | ks | 6,000 | 0,00 | 0,94 | 5,64 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450527800 | Spojka PP 0226/1 | ks | 2,000 | 0,00 | 0,94 | 1,88 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450663620 | Vypínač povrchový uzamykateľný v skrinke 4pol.400V/25A IP44 | ks | 2,000 | 0,00 | 72,72 | 145,44 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| S/S30 | 3450702500 | I-Rúrka FXP 16 čierna | m | 50,000 | 0,00 | 3,60 | 180,00 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450704000 | I-Rúrka FX 20 | m | 6,000 | 0,00 | 0,57 | 3,42 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3450722200 | Rúrka VRM20 | m | 15,000 | 0,00 | 0,50 | 7,50 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3457106400 | Rúrka VRM 32 | m | 6,000 | 0,00 | 1,05 | 5,25 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Regulácia kotelňa MaR

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| S/S30 | 3570193960 | EI skriňa MaR, kotelne RK podľa schémy vrátane osadenia, výroby, zapojenia, atestu a vyhl. o zhode, návodu na montáž ovládanie vrátane regulácie | ks | 1,000 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,023 | 0,023 | 0 |
| | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 956,23 | 7 549,72 | 8 505,95 | | 2,470 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 3 496,75 | 7 889,92 | 11 386,67 | | 2,470 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| R/RE | 2101110611 | Montáž zásuvkovej skrine | ks | 1,000 | 10,83 | 0,00 | 10,83 | | 0 | 0 |
| P/PE | 210220040 | Svorka na potrubie BERNARD/ 2 x ZS4 vrátane pásika Cu | ks | 12,000 | 0,00 | 3,08 | 36,96 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | m | 30,000 | 0,70 | 0,00 | 21,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210802330 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5 | m | 24,000 | 0,70 | 0,00 | 16,80 | | 0 | 0 |
| R/RE | 210872100 | Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 | m | 28,000 | 0,65 | 0,00 | 18,20 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010002 | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm | m | 50,000 | 1,31 | 0,00 | 65,50 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010002 | Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou | m | 21,000 | 1,31 | 0,00 | 27,51 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010004 | Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou | m | 9,000 | 1,40 | 0,00 | 12,60 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010110 | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 14,000 | 2,35 | 0,00 | 32,90 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010114 | Lišta elektroinštalčná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia | m | 30,000 | 4,98 | 0,00 | 149,40 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210010412 | Krabica kovová pre pancierový rozvod, 5xP16, 96x96x69 mm, IP 54 bez zapojenia | ks | 6,000 | 7,90 | 0,00 | 47,40 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210020931 | Protipožiarna upchávková do rozvádzačov, prechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane | m2 | 0,500 | 192,00 | 0,00 | 96,00 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 30,000 | 0,91 | 0,00 | 27,30 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 18,000 | 0,91 | 0,00 | 16,38 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 | ks | 6,000 | 1,28 | 0,00 | 7,68 | | 0 | 0 |
| 921/M2 | 210110082 | Sporáková pripojka, pre zapustenú montáž vrátane tieľivky | ks | 2,000 | 27,24 | 0,00 | 54,48 | | 0 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdôšin / Regulácia kotoľňa MaR

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|----------------|--|----------|--------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| 921/M2 | 1 | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1,000 | 22,48 | 0,00 | 22,48 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210111032 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenia | ks | 1,000 | 25,55 | 0,00 | 25,55 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210190006 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1,000 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210220301 | Ochranné pospajanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² | m | 62,000 | 0,90 | 0,00 | 55,80 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210290741 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW, bez zapojenia | ks | 3,000 | 115,00 | 0,00 | 345,00 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210290742 | Montáž motorického spotrebiča (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 1,000 | 153,04 | 0,00 | 153,04 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210800121 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 20,000 | 1,52 | 0,00 | 30,40 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210800126 | Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5 | m | 24,000 | 2,14 | 0,00 | 51,36 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210802414 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1 | m | 18,000 | 0,84 | 0,00 | 15,12 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210802415 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5 | m | 10,000 | 0,91 | 0,00 | 9,10 | 0 | 0 |
| 921/M2 | 1 | 210802436 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1 | m | 18,000 | 0,84 | 0,00 | 15,12 | 0 | 0 |
| | | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 1 371,95 | 36,96 | 1 408,91 | 0,000 | 0 |
| | | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | | | | | |
| 922/M2 | 2 | 92080102010350 | Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie prípevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie | ks | 1,000 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 0 | 0 |
| 922/M2 | 2 | 220111781 | Montáž uzemňovacej prípojnice | ks | 1,000 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0 | 0 |
| 922/M2 | 2 | 220261622 | Osadenie príchytky, vyvrtanie diery zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom murive D 8 mm | ks | 60,000 | 2,53 | 0,00 | 151,80 | 0 | 0 |
| S/S20 | | 2830410500 | Hmoždinka dĺžka 6x60 mm | ks | 60,000 | 0,00 | 0,70 | 42,00 | 0,000 | 0,001 |
| S/S30 | | 3410301490 | Prípojnice pospojovania | ks | 1,000 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,001 | 0,001 |
| | | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | 213,65 | 56,40 | 270,05 | 0,000 | 0 |
| | | 936 | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV | | | | | | | |
| 936/M3 | 6 | 94010702900050 | Vyvrtnutie a vyplivovanie otvoru do D 50 mm | ks | 1,000 | 10,98 | 0,00 | 10,98 | 0 | 0 |
| 936/M3 | 6 | 94010702900060 | Vyvrtnutie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva | ks | 3,000 | 0,55 | 0,00 | 1,65 | 0 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Trvrdošín / Regulácia kotolňa MaR

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 936 | | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNYCH PRÍSTROJOV | | | 12,63 | 0,00 | 12,63 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 1 598,23 | 93,36 | 1 691,59 | | 0,000 | 0 |
| | | HZS | | | | | | | | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | | | | |
| R | HZS001 | Revízia | hod | 6,000 | 30,00 | 0,00 | 180,00 | | 0 | |
| R | HZS006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 3,000 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | | 0 | |
| R | HZS007 | Skúšobná prevádzka | hod | 2,000 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | | 0 | |
| R | HZS008 | Zabezpečenie pracoviska | hod | 2,000 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | | 0 | |
| R | HZS009 | Koordinácia s inými profesionálmi a demontážne práce | hod | 5,000 | 25,00 | 0,00 | 125,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3560760572 | Tlačítko núdzového vypínania ppovrchové IP55 - s aretáciou a žhým podkladom IP44 | ks | 1,000 | 0,00 | 41,09 | 41,09 | | 0 | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 535,00 | 41,09 | 576,09 | | 0,000 | 0 |
| | | HZS | | | 535,00 | 41,09 | 576,09 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 5 629,98 | 8 024,37 | 13 654,35 | | 2,470 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Slaboprúd

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

11. 8. 2019

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|
| 1 | HSV | 14 653,80 | 7 099,45 | 21 753,25 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | | | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | | | | |
| 3 | MONT | 13 145,08 | 2 154,40 | 15 299,48 | 8 | HZS | 0,00 | | | | |
| 4 | VRN | | | | 9 | | | | | | |
| 5 | Spolu | | | 37 052,73 | 10 | Spolu | 0,00 | | | | |
| C VRN | | | | | D VRN | | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | | |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 | | | | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 | | | | |
| 14 | | | | | 19 | | | | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 | | | | |
| Projektant, rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | | | | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 37 052,73 | | | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 37 052,73 | | 7 410,55 | | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | | | 44 463,28 | | |
| | | | | | F | | | | | | |

Odberteľ

26 Dodávateľ




STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36373249 IČ DPH: 2020128781



Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt Slaboprúd

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 14 623,00 | 7 099,45 | 21 722,45 | 0,1300 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 30,80 | 0,00 | 30,80 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 14 653,80 | 7 099,45 | 21 753,25 | 0,1300 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 1 709,74 | 0,00 | 1 709,74 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL ZARIADENÍ | 11 376,94 | 0,00 | 11 376,94 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULACÝCH PRÍSTROJOV | 58,40 | 2 154,40 | 2 212,80 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 13 145,08 | 2 154,40 | 15 299,48 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 27 798,88 | 9 253,85 | 37 052,73 | 0,1300 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Slaboprúd

| Odberateľ: Mesto Tvrdošín | | Spracoval: | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| Projektant: | | Ks: | | | | | | | | |
| Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o | | Dátum: 11. 8. 2019 | | | | | | | | |
| Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín | | | | | | | | | | |
| Objekt Slaboprúd | | | | | | | | | | |
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| | 3 | Práce HSV ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| R/RE | 341K5 | 3 Mpx (Full HD) dome kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2 9" 2 Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, ci | ks | 9,000 | 170,00 | 0,00 | 1 530,00 | | 0 | |
| R/RE | 341K6 | 3 Mpx (Full HD) kompaktná Starlight kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 40 m, 1/2 8" 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS, rozlíšenie | ks | 6,000 | 170,00 | 0,00 | 1 020,00 | | 0 | |
| R/RE | 341K7 | Držiak CP-PR-41 | ks | 9,000 | 11,00 | 0,00 | 99,00 | | 0 | |
| R/RE | 341K8 | Držiak CP-PR-44 | ks | 6,000 | 15,00 | 0,00 | 90,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582001335 | Rozvádzač dátový 42U 600x600, nosnosť do 300kg | ks | 1,000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010097AA | Počítačová sieť a príslušenstvo konektor 1xRJ45 tienená Cat 6, kompletný | ks | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434A | SWITCH Gigabit Web Smart Switch 19, 24 port + 4xSFP-Slot + 4 poe porty | ks | 5,000 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434D | Patch Panel 19, 16 port, Cat 6A s modulmi | ks | 5,000 | 40,00 | 0,00 | 200,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434F | Zoradovač káblov 19 1U, plast | ks | 5,000 | 8,00 | 0,00 | 40,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434L | Polička 19 50kg | ks | 2,000 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434M | Zásuvková lišta 19 8x230V/16A s prep. ochranou tr.III 1ks | ks | 1,000 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434N | UPS 19 rackové prevedenie 2000W / 0,5hod | ks | 1,000 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | | 0 | |
| R/RE | 3582010434O | Sada matic/skrutiek 100ks/1bal | ks | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Slaboprád

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť[Mj] | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|----|-----------|--------|----------|-------------|--------------|----------|-----|
| R/RE | 3582010434P | Ventilátor s termostatom do skrine | ks | 1,000 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3582010434R | Podstavec pod RACK | ks | 1,000 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3582010434S | Prepojovacie káble 1m CAT6/LSOH | ks | 98,000 | 1,20 | 0,00 | 117,60 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3582010434T | Prepojovacie PATCH optické káble 1m | ks | 6,000 | 8,00 | 0,00 | 48,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3837002760 | WIFI ROUTER | ks | 8,000 | 85,00 | 0,00 | 680,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3845702330 | F konektor TV rozvod | ks | 18,000 | 0,30 | 0,00 | 5,40 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3850011110 | Senzor DM-50 (dvojlný zbernicový pohybový senzor NBÚ kat.3) | ks | 50,000 | 27,00 | 0,00 | 1 350,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3850012621 | HDMI kábel 10m | ks | 1,000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3850012629 | HDMI kábel 3m | ks | 1,000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | 0 | 0 |
| R/RE | 3850013120 | PCS200 (GSM modul - hlas, SMS, PCO, povely, WINLOAD, NEware) | ks | 1,000 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4040001097A | Koncentrátor ZX8 | ks | 3,000 | 0,00 | 60,00 | 180,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4040001097B | IP komunikátor na správu IP150 | ks | 1,000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4040001097C | Oddelovač zbernice APR3-HUB2 | ks | 1,000 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4040001122A | Posilňovací zdroj PS17-E9R | ks | 2,000 | 0,00 | 101,00 | 202,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4046201040 | Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov | ks | 1,000 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4046201240 | LCD klávesnica | ks | 3,000 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4046201490 | Digitalný detektor rozbitia skla | ks | 2,000 | 0,00 | 17,00 | 34,00 | | 0 | 0 |
| P/PE | 4046201570 | Magnetický kontakt má okno | ks | 6,000 | 0,00 | 8,00 | 48,00 | | 0 | 0 |
| S/S20 | 2830403000 | Hrnôždinka klasická 6 mm T6 | ks | 250,000 | 0,00 | 0,90 | 225,00 | 0,000 | 0,003 | 0 |
| S/S30 | 3410300745 | UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel LSOH | m | 980,000 | 0,00 | 0,70 | 686,00 | | 0 | 0 |
| S/S30 | 3410300750 | FTP 4x2x24 AWG Patch Dátový kábel LSOH CAT6A | m | 2 680,000 | 0,00 | 1,00 | 2 680,00 | | 0 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Slaboprúd

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|--------|-------------|---|----|----------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| S/S30 | 3412611002 | Rúrka ohybná FXP20 | m | 70,000 | 0,00 | 0,61 | 42,70 | 0,000 | 0,014 | |
| S/S30 | 3450702100 | I-Rúrka HFX 16 sada | m | 200,000 | 0,00 | 0,88 | 176,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3450710200 | Rúrka FXP 16 | ks | 80,000 | 0,00 | 0,65 | 52,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3450710300 | Rúrka FXP 25 | ks | 280,000 | 0,00 | 0,79 | 221,20 | 0,000 | 0,003 | |
| S/S30 | 3450710400 | Rúrka FXP 32 | ks | 30,000 | 0,00 | 1,31 | 39,30 | | 0 | |
| S/S30 | 3450900400 | I-Krabica ASD 70 pod omietku | ks | 55,000 | 0,00 | 0,40 | 22,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3544246150 | Konzola na strechu Siožár 2m / 80mm | ks | 1,000 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,080 | 0,08 | |
| S/S30 | 3592010082 | Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka systému 2xRJ45 tienená, Cat.6, biela, kompletná | ks | 35,000 | 0,00 | 21,00 | 735,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3592010097 | Počítačová TV zásuvka Zásuvka systému 1xRJ45 tienená Cat.6, biela, kompletná | ks | 20,000 | 0,00 | 16,00 | 320,00 | | 0 | |
| S/S30 | 3837001002 | Skrinka AWO 238SK s traťom (32x30x9cm) | ks | 1,000 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,000 | 0 | |
| S/S30 | 3850004010 | VDMP3 (tel. hlasový modul) | ks | 1,000 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | | 0 | |
| S/S40 | 4040001057 | Sieťná P Inox | ks | 1,000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,006 | 0,006 | |
| S/S40 | 4040001122 | Akumulátor 12V, 1,3 Ah do sirény | ks | 1,000 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,008 | 0,008 | |
| S/S40 | 4040001123 | Akumulátor 12V, 17 Ah odber 6,5 A, 181x 76x167 mm | ks | 2,000 | 0,00 | 55,00 | 110,00 | 0,008 | 0,017 | |
| PIPE | PM | Podružný materiál | % | 60,500 | 0,00 | 1,50 | 90,75 | | 0 | |
| PIPE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 37,500 | 0,00 | 3,00 | 112,50 | | 0 | |
| | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 14 623,00 | 7 099,45 | 21 722,45 | | 0,130 | 0 |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 13/B 1 | 973011161 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 55,000 | 0,56 | 0,00 | 30,80 | | 0 | |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | 30,80 | 0,00 | 30,80 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 14 653,80 | 7 099,45 | 21 753,25 | | 0,130 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Slaboprúd

| Cenník | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/MJ | Hmotnosť | Suť |
|------------|-------------|--|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| R/RE | 210010024 | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC 16, uložená pevne | m | 80,000 | 1,20 | 0,00 | 96,00 | | 0 | |
| R/RE | 210010025 | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC 20, uložená pevne | m | 70,000 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | | 0 | |
| R/RE | 210010026 | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC 25, uložená pevne | m | 280,000 | 1,30 | 0,00 | 364,00 | | 0 | |
| R/RE | 210010027 | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC 32, uložená pevne | m | 30,000 | 1,45 | 0,00 | 43,50 | | 0 | |
| R/RE | 210221051 | Konzola D80mm hrubostenná 2m nad strechu | ks | 1,000 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | | 0 | |
| R/RE | RACKAK | Montáž oceľoplechovej rozvodnice RACK-SK do váhy 100 kg komplet | ks | 1,000 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | | 0 | |
| 921/M2 | 210010311 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová | ks | 55,000 | 2,34 | 0,00 | 128,70 | | 0 | |
| 921/M2 | 210011301 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehotného muriva | ks | 250,000 | 0,02 | 0,00 | 5,00 | | 0 | |
| 921/M2 | 210040701 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | m | 150,000 | 3,20 | 0,00 | 480,00 | | 0 | |
| 921/M2 | 210160901 | Montáž prevodníkov NC, M1, MN, MF | ks | 18,000 | 8,03 | 0,00 | 144,54 | | 0 | |
| 921/M2 | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice RACK-A/B/C do váhy 100 kg komplet | ks | 1,000 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | | 0 | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 1 709,74 | 0,00 | 1 709,74 | | 0,000 | 0 |
| 922 | | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | | | | | | |
| R/RE | 2203307081 | Oživenie TV systému a zaškolenie obsluhy | ks | 1,000 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | 0 | |
| R/RE | 2203307081 | Oživenie PC systému meracie protokoly a zaškolenie obsluhy | ks | 1,000 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | | 0 | |
| R/RE | 2203307081 | Oživenie kamerového systému a zaškolenie obsluhy | ks | 1,000 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | | 0 | |
| R/RE | 220711010 | Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 5 modulov | ks | 1,000 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | 0 | |
| R/RE | 220711025 | Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS | ks | 5,000 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | | 0 | |
| R/RE | 220711030 | Montáž a zapojenie klavesnice k EZS | ks | 3,000 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | | 0 | |
| R/RE | 220711045 | Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop | ks | 50,000 | 13,00 | 0,00 | 650,00 | | 0 | |





Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / Slaboprúd

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|-----|-----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| R/RE | 220711075 | Montáž a zapojenie detektoru rozbitia skla | ks | 2,000 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | | 0 | |
| R/RE | 220732021 | Montáž stropného/stenového držiaka na kamery | ks | 14,000 | 3,00 | 0,00 | 42,00 | | 0 | |
| R/RE | 220732110 | Montáž a zapojenie (wifi router) na stenu pod strop | ks | 8,000 | 11,00 | 0,00 | 88,00 | | 0 | |
| R/RE | 220732210 | Montáž a zapojenie sieťového záznamníka | ks | 1,000 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220260316 | Montáž zariadení podľa TV + antény | pol | 1,000 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220260551 | Rúrka PVC D 16 uloží pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek, drážky, (bez dodania krabic) | m | 200,000 | 4,00 | 0,00 | 800,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220280221 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na prichytkach v podhlade | m | 3 660,000 | 0,95 | 0,00 | 3 477,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220320941 | Revízia EZS zariadenia, preskúšanie funkcie, vystavenie protokolu a uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220321403 | EI zabezpečovacie a strážiace zariadenie, montáž signaliz. prvkov, magnetického spínača MAM 201-3 | ks | 6,000 | 22,00 | 0,00 | 132,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220321761 | Záverčné oživenie a funkčné odsúhlasenie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, odstránenie závad | ks | 1,000 | 332,76 | 0,00 | 332,76 | | 0 | |
| 922/M2 | 220330166 | EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie | ks | 1,000 | 40,94 | 0,00 | 40,94 | | 0 | |
| 922/M2 | 220330332 | Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, signálneho modulu GSM, preskúšanie, uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220490001 | Montáž hlasového modulu | ks | 1,000 | 5,93 | 0,00 | 5,93 | | 0 | |
| 922/M2 | 220511001 | Montáž zásuvky 1xRJ45 pod/nad omietku/ konektoru | ks | 21,000 | 3,00 | 0,00 | 63,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220511002 | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod/nad omietku | ks | 35,000 | 4,00 | 0,00 | 140,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220512014 | Ukončenie optického kábla v RACKU materiál a montáž (opt. vaňa a prevodník - konzultovať s dodávateľom internetových služieb) | ks | 1,000 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | | 0 | |
| 922/M2 | 220700331 | Kontr. merania a nastavenie antén syst. typ PD z 2 ant. jednotiek vrátane koaxiál.rozvádzača čias napájac. | ks | 1,000 | 242,01 | 0,00 | 242,01 | | 0 | |
| 922/M2 | 220730381 | Zapojenie koaxiálneho kábla ovijaného alebo opradeného do skrutkových spojov alebo konektora | ks | 18,000 | 3,00 | 0,00 | 54,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220731061 | Uved.rozvodu do chodu, prepój zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vnútorná | ks | 5,000 | 44,00 | 0,00 | 220,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220731062 | Uved.rozvodu do chodu, prepój zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vonkajšia | ks | 9,000 | 78,00 | 0,00 | 702,00 | | 0 | |
| 922/M2 | 220880101 | Montáž skrinky s trafom | ks | 1,000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / Slaboprúď

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|--------------|--|-----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | 11 376,94 | 0,00 | 11 376,94 | | 0,000 | 0 |
| | 936 | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULACÝCH PRÍSTROJOV | | | | | | | | |
| 936/M3 | 6 | Vyvrtnutie a vyplnenie otvoru do D 50 mm | ks | 10,000 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | | 0 | |
| 936/M3 | 6 | Vyvrtnutie otvoru D 8-12 mm do betónového múru | ks | 28,000 | 0,30 | 0,00 | 8,40 | | 0 | |
| PIPE | 005K1 | LED monitor farebný LCD 27 VGA, HDMI, VESA 100 | pol | 1,000 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | | 0 | |
| PIPE | 005K2 | SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videosever, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov | pol | 2,000 | 0,00 | 290,00 | 580,00 | | 0 | |
| PIPE | 005K3 | prepojovací VGA kábel, 3m | pol | 1,000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | | 0 | |
| PIPE | 005K4 | CP-LINR-4K416Z-P16V2 Sietový videorekordér 4K pre správu až 16 IP kamer, vstavaný 16x PoE switch, kompresia H.265 / H.264 Dual Stream, dátový tok max 200 Mbps | ks | 1,000 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | | 0 | |
| PIPE | 28304035001C | Neoton Iréto Pro, pre 8 programov | ks | 1,000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 0 | |
| PIPE | 28304035001E | Par anténa 110cm Al | ks | 1,000 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | | 0 | |
| PIPE | 28304035001F | GLQ X0 - 8- konvertor | ks | 1,000 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | 0 | |
| PIPE | 28304035001G | XDV digit MAX HD - DVB-T anténa | ks | 1,000 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 0 | |
| PIPE | 2831404050 | UTP/BNC, prevodník TV prenos | ks | 18,000 | 0,00 | 5,30 | 95,40 | | 0 | |
| | 936 | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULACÝCH PRÍSTROJOV | | | 58,40 | 2 154,40 | 2 212,80 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 13 145,08 | 2 154,40 | 15 299,48 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 27 798,88 | 9 253,85 | 37 052,73 | | 0,130 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín | | | | | | | |
| Objekt NN prípojka | | | Miesto: | | | | |
| | | | Ks: | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 11. 8. 2019 | | | | |
| Odberateľ: Mesto Tvrdošín | | | | | | | |
| IČO: 00314901 | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | | | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o | | | | | | | |
| IČO: 36373249 | | DIČ: 2020128781 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | 283,32 | 1 521,09 | 1 804,41 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 1 099,07 | 22,93 | 1 122,00 | 8 | HZS | 624,00 |
| 4 | VRN | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 2 926,41 | 10 | Spolu | 624,00 |
| C | VRN | | | D | VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 3 550,41 |
| | | | | 22 | DPH 20% z | 3 550,41 | 710,08 |
| | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 | Spolu v EUR | | 4 260,49 |
| | | | | F | | | |
| Odberateľ | | | | 26 Dodávateľ | | | |
|  | | | |  | | | |
| | | | |  | | | |
| | | | | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Ul. Miest. priemyslu 561 029 01 Námestovo ③ | | | |
| | | | | IČO: 36373249 IČ DPH: 2020128781 | | | |
| | | | |  | | | |

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt NN prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Surf (T) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZÁKLADY | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 161,00 | 1 521,09 | 1 682,09 | 0,0400 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 67,32 | 0,00 | 67,32 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 283,32 | 1 521,09 | 1 804,41 | 0,0400 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 811,61 | 14,00 | 825,61 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ | 266,90 | 8,93 | 275,83 | 0,3300 | 0,0000 |
| Montážne práce | 1 099,07 | 22,93 | 1 122,00 | 0,3300 | 0,0000 |
| HZS | | | | | |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 2 006,39 | 1 544,02 | 3 550,41 | 0,3700 | 0,0000 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / NN prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11. 8. 2019

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín

Objekt NN prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

| Gennik | | Kód položky | | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut |
|--------|------------|-------------|--|--|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------|
| | | | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | 2 | | | ZÁKLADY | | | | | | | | |
| R/RE | 211220101 | | | Uzemňovacia vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepaj. izolácia spojov, priemysel. výstavba | m | 50,000 | 1,10 | 0,00 | 55,00 | | 0 | |
| | 2 | | | ZÁKLADY | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | 3 | | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| R/RE | 3410350142 | | | 1-CYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 6,000 | 22,00 | 0,00 | 132,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350558 | | | H07V-K 35 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 5,000 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | | 0 | |
| P/PE | 3410350864 | | | N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 20,000 | 0,00 | 0,70 | 14,00 | | 0 | |
| R/RE | 3410350874 | | | N2XH 4x70+35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 20,000 | 0,70 | 0,00 | 14,00 | | 0 | |
| P/PE | 354040270 | | | HR-Pásovina 30/4 | kg | 25,000 | 0,00 | 1,30 | 32,50 | | 0 | |
| P/PE | 354040650 | | | HR-Svorka SR 02 | ks | 2,000 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | 0 | |
| S/S/0 | 1561523500 | | | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm | kg | 20,000 | 0,00 | 1,23 | 24,60 | 0,001 | 0,02 | |
| S/S/30 | 3410415200 | | | Vodič medený CYA 16,0 žilozistený | m | 5,000 | 0,00 | 2,04 | 10,20 | | 0 | |
| S/S/30 | 3450705200 | | | I-Rúrka FXKVR 90 | m | 61,000 | 0,00 | 2,33 | 142,13 | | 0 | |
| S/S/30 | 3452109500 | | | G-Káblové oko CU 50x10 KU | ks | 2,000 | 0,00 | 0,80 | 1,60 | | 0 | |
| S/S/30 | 3452110400 | | | G-Káblové oko CU 70x 8 KU | ks | 16,000 | 0,00 | 2,09 | 33,44 | | 0 | |
| S/S/30 | 3540406800 | | | HR-Svorka SS | ks | 8,000 | 0,00 | 0,60 | 4,80 | 0,000 | 0,002 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / NN prípojka

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|------------|-------------|---|----|----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| S/S30 | 3570193360 | El skríňa polypropylénové meranie trojfázové, dvojtarif 1 odberateľ s ističom B125A/3, kompl. zapojený, prúd zaťažiteľ vodičov do 160 A vrátane šlielov a zemného dielu | ks | 1,000 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,016 | 0,016 | |
| S/S30 | 3580760663 | Nožová polistka PN2 (00C) 160 A, gG, gG - charakteristická pre všeobecné použitie | ks | 3,000 | 0,00 | 1,94 | 5,82 | | 0 | |
| 3 | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 161,00 | 1 521,09 | 1 682,09 | | 0,040 | 0 |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 13/B 1 | 974029153 | Vysekanie rýh v murive kamenom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, 0,023001 | m | 6,000 | 11,22 | 0,00 | 67,32 | | 0 | |
| 9 | | OSTATNÉ PRÁCE | | | 67,32 | 0,00 | 67,32 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 283,32 | 1 521,09 | 1 804,41 | | 0,040 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| R/R | 210010048 | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 61,000 | 1,10 | 0,00 | 67,10 | | 0 | |
| 921/M2 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 25,000 | 1,30 | 0,00 | 32,50 | | 0 | |
| R/R | 210800617 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 35 | m | 5,000 | 1,30 | 0,00 | 6,50 | | 0 | |
| P/PE | 210881075 | Kábel bezchalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV, 3x1,5 | m | 20,000 | 0,00 | 0,70 | 14,00 | | 0 | |
| 921/M2 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 6,000 | 0,76 | 0,00 | 4,56 | | 0 | |
| 921/M2 | 210100006 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 2,000 | 3,04 | 0,00 | 6,08 | | 0 | |
| 921/M2 | 210100007 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2 | ks | 16,000 | 3,46 | 0,00 | 55,36 | | 0 | |
| 921/M2 | 210120103 | Positkový náboj vrátane montáže nožový náboj PC | ks | 3,000 | 0,18 | 0,00 | 0,54 | | 0 | |
| 921/M2 | 210191012 | Montáž elektrárnskej skrine | ks | 1,000 | 51,97 | 0,00 | 51,97 | | 0 | |
| 921/M2 | 210800648 | Vodič NN a VN pevne uložený CYA 16 | m | 5,000 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | | 0 | |
| 921/M2 | 210810025 | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70 | m | 6,000 | 22,00 | 0,00 | 132,00 | | 0 | |
| 921/M2 | 210810063 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70 | m | 20,000 | 22,00 | 0,00 | 440,00 | | 0 | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 811,61 | 14,00 | 825,61 | | 0,000 | 0 |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín / NN prípojka

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|-----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| 922/M2 | 2 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | | | | | | |
| | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 28,000 | 0,42 | 0,00 | 11,76 | | 0 | |
| 922 | | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | | | 11,76 | 0,00 | 11,76 | | 0,000 | 0 |
| 936 | | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV | | | | | | | | |
| 936/M3 | 6 | Vyvrátenie a vyplívanie otvoru do D 50 mm | ks | 4,000 | 2,20 | 0,00 | 8,80 | | 0 | |
| 936 | | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV | | | 8,80 | 0,00 | 8,80 | | 0,000 | 0 |
| 946 | | M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ | | | | | | | | |
| 946/M4 | 6 | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3 | m | 1,000 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | 0 | |
| 946/M4 | 6 | Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3 | m | 1,000 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | 0 | |
| 946/M4 | 6 | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3 | m | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 0 | |
| 946/M4 | 6 | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokaj v zemine tr. 3 | m | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 0 | |
| 946/M4 | 6 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2 | 1,000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | 0 | |
| 946/M4 | 6 | Zriadenie káblovej lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 45 cm | m | 2,000 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | | 0 | |
| 946/M4 | 6 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm | m | 2,000 | 0,45 | 0,00 | 0,90 | | 0 | |
| PIPE | 263000200 | Fólia červená v m | m | 2,000 | 0,00 | 0,80 | 1,60 | | 0 | |
| S/S60 | 5633712300 | Štrkopiesok, frakcia 0-8 STN EN 12642 + A1 vrátane dovozu | t | 0,333 | 0,00 | 22,00 | 7,33 | 1,000 | 0,333 | |
| R | M46PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 42,000 | 3,00 | 0,00 | 126,00 | | 0 | |
| 946 | | M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ | | | 266,90 | 8,93 | 275,83 | | 0,330 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 1 099,07 | 22,93 | 1 122,00 | | 0,330 | 0 |
| | | HZS | | | | | | | | |
| 0 | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | | | | |
| R/RE | HZS001 | Revízie | hod | 5,000 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | | 0 | |

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín / NN prípojka

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|--------|-------------|--------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| R | HZS006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 3,000 | 16,00 | 0,00 | 48,00 | | 0 | |
| R | HZS007 | Skúšobná prevádzka | hod | 2,000 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | | 0 | |
| R | HZS008 | Zabezpečenie pracovníka | hod | 2,000 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | | 0 | |
| R | HZS009 | Koordinácia s inými profesiami | hod | 2,000 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | | 0 | |
| R | M21MV | Murárske výpomoci | % | 6,000 | 15,00 | 0,00 | 90,00 | | 0 | |
| R | M21PM | Podružný materiál | % | 20,000 | 7,00 | 0,00 | 140,00 | | 0 | |
| R | M21PPV | Podiel prídružených výkonov | % | 30,000 | 5,00 | 0,00 | 150,00 | | 0 | |
| | 0 | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 624,00 | 0,00 | 624,00 | | 0,000 | 0 |
| | | HZS | | | 624,00 | 0,00 | 624,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 2 006,39 | 1 544,02 | 3 550,41 | | 0,370 | 0 |