REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-09-072
Stavba: **Odstránenie havarijného stavu - stabilizácia cesty, Varta**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 7. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**49 900,44**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**49 900,44**	**11 477,10**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**61 377,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

Objednávateľ
Mesto Tvrdošín
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Zhotoviteľ
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o
Ing. Vladimír Ondriš
konateľ spoločnosti

17. SEP. 2026

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Pribylinská 12
831 04 Bratislava
IČO: 36 609 349
IČ DPH: SK2022205438

Dátum a podpis: Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026-09-072

Stavba: **Odstránenie havarijného stavu - stabilizácia cesty, Varta**

Miesto: Dátum: 7. 9. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**49 900,44**	**61 377,54**
01	**oporný múr**	49 900,44	61 377,54

ROZPOČET

Stavba:
Odstránenie havarijného stavu - stabilizácia cesty, Varta
Objekt:
01 - oporný múr

Miesto: Dátum: 7. 9. 2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: ZEDA B. Bystrica, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**49 900,44**
	D	1	Zemné práce				23 922,44
1	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	940,000	6,23	5 856,20
2	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	940,000	1,56	1 466,40
3	K	151101101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien výkopov, hĺbka do 4 m – zabezpečenie svahu pri vozovke	m2	100,000	30,09	3 009,00
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien výkopov, hĺbka do 4 m	m2	100,000	8,60	860,00
5	K	162403101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, tr.1-4, na vzdialenosť do 1500 m	m3	325,000	2,69	874,25
6	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	615,000	4,41	2 712,15
7	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku – príplatok za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	940,000	0,66	620,40
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	615,000	3,34	2 054,10
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, rýh alebo okolo objektov nad 100 m3	m3	615,000	8,60	5 289,00
12	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,989	12,89	206,10
13	*M*	*583410002500.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm*	*t*	*31,978*	*16,50*	*527,64*
14	K	181152302.S	Úprava pláne v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	260,000	1,72	447,20
	D	2	Zakladanie				17 211,40
15	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	64,000	15,05	963,20
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 (podkladný betón hr. 100 mm)	m3	12,800	132,00	1 689,60
17	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie – tradičné	m2	22,623	21,49	486,17
18	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie – tradičné	m2	22,623	5,91	133,70
19	K	274321411.S	Betón základových pásov, bez výstuže C 25/30 XC2 – VODOTESNÝ, max. priesak 50 mm	m3	52,128	155,00	8 079,84
20	K	274351217.S	Debnenie základových pásov, zhotovenie – tradičné	m2	72,910	30,09	2 193,86
21	K	274351218.S	Debnenie základových pásov, odstránenie – tradičné	m2	72,910	8,60	627,03
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,960	1 550,00	3 038,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 433,00
25	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné, zhotovenie – dielce	m2	38,000	32,50	1 235,00
26	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné, odstránenie – dielce	m2	38,000	8,50	323,00
27	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového C 25/30 XC2 – VODOTESNÝ, max. priesak 50 mm	m3	5,000	175,00	875,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 333,60
23	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	63,000	67,20	4 233,60
24	K	1254561	Vypracovanie projektovej dokumentácie	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00