

Zmluva o dielo č. 005/2026

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zmluva“)

Preambula

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Tvrdošín
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Zastúpená: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
Osoby oprávnené konať:
Vo veciach zmluvných: Mgr. Vlasta Jančeková
Vo veciach technických: Mgr. Michal Jaroš
IČO: 00 314 901
DIČ: 2020573929
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Tel. kontakt: 043/5309 011, 043/5322 107
E-mail: zastupca@tvrdosin.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
V zastúpení: Ing. Patrik Paulíny, konateľ
IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059
DIČ: 2020429059
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 1724/L
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4714 5834
Tel. kontakt: 0918 055 520
E-mail: slovkorekt@slovkorekt.sk
Zástupca vo veciach technických:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:

2.1.1 záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo „**Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa**“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a termíne podľa čl. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na základe:

- projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234 (ďalej len „Projektová dokumentácia“),
- oceneného súpisu prác a dodávok (ďalej len „Rozpočet“), odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 1,
- opisu predmetu zákazky a podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu obstarávania a
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

2.1.2 záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom určeným v Zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.1.1 Zmluvy len na základe

- predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len ako „**Naviac práce**“).
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov, v súlade s požiadavkami stanovenými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami, nariadeniami Objednávateľa, resp. oprávnených a splnomocnených osôb podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi, a to až do konečného odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela alebo odškodniť ním určené osoby v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v príčinnej súvislosti s konaním, opomenutím alebo prevádzkou Zhotoviteľa.
- 2.4. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.5. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu Objednávateľa so Zhotoviteľom.
- 2.6. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.
- 2.8. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy minimálne vo výške ceny Diela počas celej doby realizácie Diela. Poistenie musí primerane pokrývať škodové udalosti, ktoré môžu byť aktivitou Zhotoviteľa spôsobené, a to nie len škody spôsobené Objednávateľovi, ale aj škody spôsobené tretím stranám. Doklad preukazujúci poistenie Diela predloží zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy.

Čl. 3. Miesto a Lehota plnenia

- 3.1. Miesto plnenia: **Obec a k. ú. Tvrdošín**
- 3.2. Termín realizácie: do **4 mesiacov** od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do **3 pracovných dní** od písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.2. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 749 045,98 EUR

DPH 23 %: 172 280,58 EUR

Cena spolu s DPH: 921 326,56 EUR

- 4.2. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k Zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, alebo
 - b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.4.1. každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 4.4.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, položkovite ocenený výkaz výmer Naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác, sprievodnú správu, kópiu zápisov zo stavebného denníka, ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.4.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa Dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.4.4. dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.4.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.4.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
- 4.4.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.6. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (Naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k Zmluve.
- 4.7. V cene za vykonanie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce. V cene Diela sú tiež zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.2 a 5.3. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.

- 5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry jedenkrát mesačne na základe Objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom bol objem dodaných prác a dodávok realizovaný. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný/technický dozor. Na základe takto overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení Objednávateľom. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti Diela Objednávateľom.
- 5.3. Každá čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa ust. § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela Objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
- 5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny Diela.
- 5.5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela. V tejto faktúre bude zohľadnená platba za časť Diela zaplatenú Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa ust. § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru, t. j. uplatniť si zvyšnú časť svojho nároku na úhradu touto zmluvou dohodnutej ceny za Dielo až po protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
- 5.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo/resp. časť, podľa tejto zmluvy na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.
- 5.7. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.
- 5.8. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
- 5.9. Splatnosť faktúr je do **30 dní** odo dňa doručenia Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom Objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky Zhotoviteľa.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní **60** mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávatel povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 5 dní, po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí Objednávateľ za havarijné, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže Objednávateľ Dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné vady je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť do 10 dní do ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany písomne inak nedohodnú.
- 6.5. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je Objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávatelom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu samostatne.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže Zhotoviteľ vyúčtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Zmluvná pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatná do 5 (piatich) dní odo dňa jej uplatnenia oprávnenou Zmluvnou stranou. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.1.3. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela.

8.2. Realizácia:

- 8.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska a musí vykonať opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje Zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. Zhotoviteľ uhradza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 pracovných dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie. Ak Zhotoviteľ stavenisko v dohodnutej lehote nevyprace, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť splniť na náklady Zhotoviteľa.
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj

- výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.2.9 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 8.2.10 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela na vlastné náklady priebežne udržiavať v čistote všetky prístupové cesty k stavbe. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcej vete tohto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie stanovenej povinnosti na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť splniť na náklady Zhotoviteľa.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok alebo s ukončením prác podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.2,
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám Objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže Zhotoviteľom,
 - d) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - e) ak zhotoviteľ vykonáva Dielo nekvalitne resp. s vadami v rozpore s touto zmluvou, alebo odovzdá Objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 9.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
- 9.1.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 9.2. Zhotoviteľovi v prípadoch uvedených v čl. 9.1. nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť Zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že:

- a) v prípade, ak Zhotoviteľ bezdôvodne a svojvoľne pozastaví alebo preruší vykonávanie Diela, môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny Diela do 14 dní od odstúpenia Objednávateľa od zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak mu Objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.9. tejto zmluvy
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.5. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 9.6. Nakoľko predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa, nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte Objednávateľa môže predstavovať legitímny dôvod na ukončenie zmluvy o dielo, resp. jej časti. Objednávateľ môže využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy ako celku, príp. jej časti bez uplatnenia sankcií zo strany zhotoviteľa, s čím Zhotoviteľ súhlasí a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela Objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok Zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi Zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží Objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu a doklady o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávatelovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie mimoriadnej situácie a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ písomne stavebného dozoru najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12. Subdodávateľa

- 12.1. V prípade zapojenia subdodávateľa Zhotoviteľ predloží údaje o subdodávateľoch (v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 2 tejto zmluvy) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t. j. úspešný uchádzač v predloženom doklade uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov.
- 12.3. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy uvedených v prílohe č. 2. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi. Tieto zmeny budú súčasťou prílohy č. 2. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. V prípade zapojenia subdodávateľa môže Objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať Zhotoviteľa, aby Zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil Zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa, Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.7. Povinnosťou Zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 13.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

- 13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 13.4. Táto zmluva je vyhotovená 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ.
- 13.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak mu vznikne povinnosť sa registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora resp. že je v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania Zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty
- 13.8. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručenú:
- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
- b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.
- Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.10. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
- Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa

V Tvrdošíne, dňa 06.05.2026

V Liptovskom Mikuláši, dňa 05.05.2026

Objednávateľ
Mesto Tvrdošín

Ing. Ivan Šaško
primátor



Zhotoviteľ
LNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.
SILVAREKT
IČO: 44141214
Mikuláš
SK2020429059

Ing. Patrik Paulíny,
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04-2026-5
Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			749 045,98
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	749 045,98	172 280,58
Cena s DPH v EUR			921 326,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.



Dátum a podpis:

06.05. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.05. 2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04-2026-5

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Miesto: Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		749 045,98	921 326,56
SO 01	Ulica Staničná	68 590,37	84 366,16
SO 02	Breziny	358 685,97	441 183,74
SO 01	Vetva A + chodník	133 260,69	163 910,65
SO 02	Vetva B + chodník	117 754,81	144 838,42
SO 03	Vetva C + chodník	26 246,68	32 283,42
SO 04	Vetva D	44 284,27	54 469,65
SO 05	Vetva E	37 139,52	45 681,61
SO 03	IBV Varta - Medvedzie	57 222,06	70 383,13
1	Vetva A	57 222,06	70 383,13
SO 04	IBV Pod Žiarcom	77 956,66	95 886,69
1	Vetva A	42 741,56	52 572,12
2	Vetva B	23 967,60	29 480,15
3	Chodník	11 247,50	13 834,43
SO 05	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste	186 590,92	229 506,83
	Tvrdošín		
02	Cintorínska	27 540,44	33 874,74
03	Trojičné námestie	18 227,29	22 419,57
04	Spležová	35 528,49	43 700,04
05	Bernolákova	50 875,03	62 576,29
06	SNP	20 220,50	24 871,22
07	Hlinková	34 199,17	42 064,98

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 01 - Ulica Staničná

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 590,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 590,37

D 1

Zemné práce

9 405,17

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 050,500	3,64	3 823,82
2	K	113157241.S	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	58,000	5,32	308,56
3	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	34,800	5,32	185,14
4	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	103,200	9,58	988,66
5	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	195,048	15,98	3 116,87
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,200	57,10	982,12

D 5

Komunikácie

35 756,84

7	K	572741313.S	Vyspravenie výtlkov za tepla asfaltobetónom do 10cm	m2	58,000	41,54	2 409,32
8	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 032,000	0,59	1 198,88
9	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 40 mm - prerovnávk	m2	650,500	10,95	7 122,98
10	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	2 032,000	12,27	24 932,64
11	K	599141111.S	Výplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	26,500	3,51	93,02

D 8

Rúrové vedenie

21 042,45

12	K	851471121.S	Montáž potrubia z rúr PP SN10 v otvorenom výkope DN 800	m	86,000	30,61	2 632,46
13	M	286140012300.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 800 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	15,000	1 080,00	16 200,00
14	K	894215111.S	Domové kanaliz. šachty z betónu, s osadením liat. poklopu veľ. 600x600 mm, obost., priest. do 1,30 m3	ks	3,000	632,33	1 896,99
15	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	95,00	190,00
16	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - posuvač, hydrant	ks	2,000	61,50	123,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 725,91

17	K	914001111.S	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	1,000	350,27	350,27
18	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	26,500	3,76	99,64
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,500	3,51	93,02
20	K	938909315.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	2 032,000	0,25	508,00
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 1 km	t	137,693	2,70	371,77
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	762,000	0,06	45,72
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	137,693	1,87	257,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		99	Presun hmôt HSV				660,00
24	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	564,101	1,17	660,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 02 - Breziny

Časť:

SO 01 - Vetva A + chodník

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 260,69

D HSV Práce a dodávky HSV

131 523,69

D 1 Zemné práce

13 226,07

1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	45,000	2,70	121,50
2	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	7,200	2,32	16,70
3	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	341,850	5,32	1 818,64
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	170,925	0,88	150,41
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	9,35	93,50
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	0,88	4,40
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	196,080	9,32	1 827,47
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	98,040	0,88	86,28
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	117,600	3,53	415,13
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	352,800	0,12	42,34
11	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	235,200	7,00	1 646,40
12	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	547,930	3,53	1 934,19
13	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 643,790	0,12	197,25
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	547,930	0,59	323,28
15	K	175101101.S	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	9,36	46,80
16	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 176,000	0,59	693,84
17	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	36,338	9,36	340,12
18	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 074,000	0,59	633,66
19	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 176,000	1,36	1 599,36
20	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 176,000	1,05	1 234,80

D 2 Zakladanie

9 155,83

21	K	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	306,000	21,08	6 450,48
22	M	286110015300.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, perforovaná	m	321,300	8,42	2 705,35

D 5 Komunikácie

70 429,68

23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 074,000	9,28	9 966,72
24	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	294,000	10,67	3 136,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	567123814.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	649,000	13,81	8 962,69
26	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 189,000	0,59	1 881,51
27	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	649,000	11,64	7 554,36
28	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	798,500	10,95	8 743,58
29	K	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	649,000	10,54	6 840,46
30	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 597,000	12,27	19 595,19
31	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	294,000	12,54	3 686,76
32	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	17,500	3,51	61,43

D 8 Rúrové vedenie 4 167,60

33	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	10,000	43,88	438,80
34	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	10,000	217,48	2 174,80
35	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	95,00	570,00
36	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	16,000	61,50	984,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 587,11

37	K	9143252	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	350,27	350,27
38	K	916332111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	588,000	13,46	7 914,48
39	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	503,929	4,80	2 418,86
40	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	64,000	5,62	359,68
41	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	30,000	13,23	396,90
42	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	433,000	11,12	4 814,96
43	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	437,330	1,35	590,40
44	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	77,000	153,71	11 835,67
45	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	11,000	3,51	38,61
46	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	612,000	3,51	2 148,12
47	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	22,000	64,64	1 422,08
48	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 159,400	0,12	259,13
49	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,794	2,70	21,04
50	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,970	0,06	2,34
51	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,794	1,87	14,57

D 99 Presun hmôt HSV 1 957,40

52	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 672,995	1,17	1 957,40
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 737,00

53	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	0,500	819,00	409,50
54	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	1 655,00	827,50
55	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	0,500	1 000,00	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 02 - Breziny

Časť:

SO 02 - Vetva B + chodník

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 754,81

D HSV Práce a dodávky HSV

116 017,81

D 1 Zemné práce **9 768,35**

1	K	113157330.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 100 mm, - 0,24000t	m2	80,000	3,63	290,40
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	280,250	5,32	1 490,93
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	140,125	0,88	123,31
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	9,35	93,50
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	0,88	4,40
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	202,952	9,32	1 891,51
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	101,476	0,88	89,30
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,000	3,53	169,44
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,000	0,12	17,28
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	96,000	7,00	672,00
11	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	493,202	3,53	1 741,00
12	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 479,606	0,12	177,55
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	493,202	0,59	290,99
14	K	175101101.S	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	9,36	46,80
15	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 180,000	0,59	696,20
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	36,462	9,36	341,28
17	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	806,200	0,59	475,66
18	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	480,000	1,36	652,80
19	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	480,000	1,05	504,00

D 2 Zakladanie **8 826,70**

20	K	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	295,000	21,08	6 218,60
21	M	286110015300.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, perforovaná	m	309,750	8,42	2 608,10

D 5 Komunikácie **60 742,82**

22	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	806,200	9,28	7 481,54
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	295,000	10,67	3 147,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	567123814.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	426,000	13,81	5 883,06
25	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 802,000	0,59	1 653,18
26	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	426,000	11,64	4 958,64
27	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	827,500	10,95	9 061,13
28	K	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	426,000	10,54	4 490,04
29	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 655,000	12,27	20 306,85
30	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	295,000	12,54	3 699,30
31	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	17,500	3,51	61,43

D 8 Rúrové vedenie 4 011,10

32	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	10,000	43,88	438,80
33	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	10,000	217,48	2 174,80
34	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	95,00	475,00
35	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	15,000	61,50	922,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 197,91

36	K	9143252	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,500	350,27	175,14
37	K	916332111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	619,400	13,46	8 337,12
38	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	497,809	4,80	2 389,48
39	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	88,000	5,62	494,56
40	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	44,000	13,23	582,12
41	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	295,000	11,12	3 280,40
42	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	297,950	1,35	402,23
43	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	75,000	153,71	11 528,25
44	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	16,500	3,51	57,92
45	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	619,400	3,51	2 174,09
46	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	20,000	7,37	147,40
47	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	20,000	64,64	1 292,80
48	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 024,200	0,12	242,90
49	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,200	2,70	51,84
50	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	96,000	0,06	5,76
51	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,200	1,87	35,90

D 99 Presun hmôt HSV 1 470,93

52	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 257,201	1,17	1 470,93
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 737,00

53	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	0,500	819,00	409,50
54	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	1 655,00	827,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	0,500	1 000,00	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 02 - Breziny

Časť:

SO 03 - Vetva C + chodník

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 246,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 509,68

D 1

Zemné práce

2 560,05

1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	57,950	5,32	308,29
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	28,975	0,88	25,50
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	9,35	18,70
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,88	0,88
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,480	9,32	386,59
6	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,740	0,88	18,25
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,400	3,53	86,13
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	73,200	0,12	8,78
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	48,800	7,00	341,60
10	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	101,430	3,53	358,05
11	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	304,290	0,12	36,51
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	101,430	0,59	59,84
13	K	175101101.S	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	9,36	9,36
14	K	180401211.S	Založenie trávnikového lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	244,000	0,59	143,96
15	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,540	9,36	70,57
16	K	181102302.S	Úprava plánu na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	167,800	0,59	99,00
17	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	244,000	1,36	331,84
18	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	244,000	1,05	256,20

D 2

Zakladanie

1 825,18

19	K	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	61,000	21,08	1 285,88
20	M	286110015300.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, perforovaná	m	64,050	8,42	539,30

D 5

Komunikácie

13 418,21

21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	167,800	9,28	1 557,18
22	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	61,000	10,67	650,87
23	K	567123814.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	89,000	13,81	1 229,09
24	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	624,000	0,59	368,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	89,000	11,64	1 035,96
26	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	192,500	10,95	2 107,88
27	K	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	89,000	10,54	938,06
28	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	385,000	12,27	4 723,95
29	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	61,000	12,54	764,94
30	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	12,000	3,51	42,12

D 8 Rúrové vedenie 522,72

31	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	43,88	87,76
32	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	217,48	434,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 829,58

33	K	9143252	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,200	350,27	70,05
34	K	916332111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	122,000	13,46	1 642,12
35	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	124,452	4,80	597,37
36	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	61,000	11,12	678,32
37	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	61,610	1,35	83,17
38	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	14,800	153,71	2 274,91
39	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	122,000	3,51	428,22
40	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	461,800	0,12	55,42

D 99 Presun hmôt HSV 353,94

41	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	302,515	1,17	353,94
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 737,00

42	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	0,500	819,00	409,50
43	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	1 655,00	827,50
44	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	0,500	1 000,00	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 02 - Breziny

Časť:

SO 04 - Vetva D

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 284,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 547,27

D 1

Zemné práce

9 593,43

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	885,000	2,06	1 823,10
2	K	121101114.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a nad 10000 m3	m3	36,000	4,41	158,76
3	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	442,500	5,32	2 354,10
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	221,250	0,88	194,70
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,200	3,53	166,62
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	141,600	0,12	16,99
7	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	94,400	7,00	660,80
8	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	478,500	3,53	1 689,11
9	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 435,500	0,12	172,26
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	478,500	0,59	282,32
11	K	180401211.S	Založenie trávnik ľúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	472,000	0,59	278,48
12	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	885,000	0,59	522,15
13	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	14,585	9,36	136,52
14	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	472,000	1,36	641,92
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	472,000	1,05	495,60

D 5

Komunikácie

28 954,25

16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	649,000	9,28	6 022,72
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	649,000	10,67	6 924,83
18	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	118,000	7,06	833,08
19	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 298,000	0,64	830,72
20	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	649,000	12,27	7 963,23
21	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložna AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	649,000	9,83	6 379,67

D 8

Rúrové vedenie

1 090,00

22	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	95,00	475,00
23	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	61,50	615,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 879,88			
24	K	915914111.S1	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	0,100	350,27	35,03
25	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	15,000	64,64	969,60
26	K	933902011.S	Zaťažovacie skúšky statické - únosnosť podložia	ks	2,000	140,40	280,80
27	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	207,975	2,70	561,53
28	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	548,725	0,06	32,92
D 99			Presun hmôt HSV	1 029,71			
29	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	880,095	1,17	1 029,71
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 737,00			
30	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	0,500	819,00	409,50
31	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	1 655,00	827,50
32	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	0,500	1 000,00	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 02 - Breziny

Časť:

SO 05 - Vetva E

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 139,52

D HSV Práce a dodávky HSV

35 402,52

D 1 Zemné práce

6 907,05

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	553,000	2,06	1 139,18
2	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	376,875	5,32	2 004,98
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	188,438	0,88	165,83
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,500	3,53	104,14
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	88,500	0,12	10,62
6	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	59,000	7,00	413,00
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	376,875	3,53	1 330,37
8	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 130,625	0,12	135,68
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	376,875	0,59	222,36
10	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	295,000	0,59	174,05
11	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	753,750	0,59	444,71
12	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	295,000	1,36	401,20
13	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,468	9,36	51,18
14	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	295,000	1,05	309,75

D 5 Komunikácie

25 905,30

15	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	620,000	9,28	5 753,60
16	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	620,000	10,67	6 615,40
17	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	86,000	7,06	607,16
18	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 106,000	0,64	707,84
19	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	553,000	12,27	6 785,31
20	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložna AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	553,000	9,83	5 435,99

D 8 Rúrové vedenie

531,00

21	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	95,00	285,00
22	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	61,50	246,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 158,18

23	K	915914111.S1	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	0,100	350,27	35,03
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	7,000	64,64	452,48
25	K	933902011.S	Zaťažovacie skúšky statické - únosnosť podlažia	ks	2,000	140,40	280,80
26	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny sô zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	129,955	2,70	350,88
27	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	649,775	0,06	38,99

D 99 Presun hmôt HSV 900,99

28	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	770,081	1,17	900,99
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 737,00

29	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	0,500	819,00	409,50
30	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	1 655,00	827,50
31	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	0,500	1 000,00	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 03 - IBV Varta - Medvedzie

Časť:

1 - Vetva A

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 222,06

D HSV Práce a dodávky HSV

53 748,06

D 1 Zemné práce

8 632,33

1	K	113107222.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 149,500	2,06	2 367,97
2	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	459,800	5,32	2 446,14
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	229,900	0,88	202,31
4	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	459,800	3,53	1 623,09
5	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 379,400	0,12	165,53
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	459,800	0,59	271,28
7	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 149,500	0,59	678,21
8	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	836,000	1,05	877,80

D 5 Komunikácie

40 028,73

9	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 045,000	9,28	9 697,60
10	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 149,500	10,67	12 265,17
11	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	209,000	7,06	1 475,54
12	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 024,100	0,64	655,42
13	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 024,100	15,56	15 935,00

D 8 Rúrové vedenie

1 213,00

14	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	95,00	475,00
15	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	12,000	61,50	738,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 528,21

16	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	10,000	3,76	37,60
17	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	10,000	7,37	73,70
18	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	12,000	64,64	775,68
19	K	915914111.S1	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	1,000	350,27	350,27
20	K	933902011.S	Zaťažovacie skúšky statické - únosnosť podložia	ks	4,000	140,40	561,60
21	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	270,133	2,70	729,36

D 99 Presun hmôt HSV

1 345,79

22	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 150,246	1,17	1 345,79
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 474,00
23	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	1,000	819,00	819,00
24	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 655,00	1 655,00
25	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	1 000,00	1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 04 - IBV Pod Žiarcom

Časť:

1 - Vetva A

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 741,56

D HSV Práce a dodávky HSV

42 741,56

D 1 Zemné práce

5 642,03

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,500	5,32	55,86
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	185,000	2,06	381,10
3	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	775,000	3,64	2 821,00
4	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	74,000	5,32	393,68
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepidlosť horniny 3	m3	37,000	0,88	32,56
6	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	52,200	9,32	486,50
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	126,200	3,53	445,49
8	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	378,600	0,12	45,43
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	126,200	0,59	74,46
10	K	180401211.S	Založenie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	295,000	0,59	174,05
11	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	185,000	0,59	109,15
12	K	181301312.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	295,000	1,36	401,20
13	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,917	9,36	27,30
14	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	185,000	1,05	194,25

D 5 Komunikácie

24 604,25

15	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	185,000	9,28	1 716,80
16	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	185,000	10,67	1 973,95
17	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	730,000	9,83	7 175,90
18	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 920,000	0,64	1 228,80
19	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	960,000	0,76	729,60
20	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	960,000	12,27	11 779,20

D 8 Rúrové vedenie

844,00

21	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	95,00	475,00
22	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	6,000	61,50	369,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 071,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	295,000	13,46	3 970,70
24	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	297,950	4,80	1 430,16
25	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	29,500	153,71	4 534,45
26	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	15,500	3,76	58,28
27	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	15,500	7,37	114,24
28	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	7,000	64,64	452,48
29	K	915914111.S1	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	0,500	350,27	175,14
30	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	124,426	2,70	335,95
D 99 Presun hmôt HSV							579,88
31	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	495,621	1,17	579,88

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 04 - IBV Pod Žiarcom

Časť:

2 - Vetva B

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 967,60

D HSV Práce a dodávky HSV

20 382,10

D 1 Zemné práce

1 312,60

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	15,500	5,32	82,46
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	108,000	2,06	222,48
3	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	43,200	5,32	229,82
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	21,600	0,88	19,01
5	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	15,660	9,32	145,95
6	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,860	3,53	207,78
7	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	129,600	0,12	15,55
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	58,860	0,59	34,73
9	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	87,000	0,59	51,33
10	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	108,000	0,59	63,72
11	K	181301312.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	87,000	1,36	118,32
12	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,860	9,36	8,05
13	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	108,000	1,05	113,40

D 5 Komunikácie

14 057,72

14	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	108,000	9,28	1 002,24
15	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	108,000	10,67	1 152,36
16	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	108,000	12,51	1 351,08
17	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	920,000	0,64	588,80
18	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	812,000	12,27	9 963,24

D 8 Rúrové vedenie

905,50

19	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	95,00	475,00
20	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	7,000	61,50	430,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 806,32

21	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	87,000	13,46	1 171,02
22	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	87,870	4,80	421,78
23	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,700	153,71	1 337,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	15,500	3,76	58,28
25	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	15,500	7,37	114,24
26	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	7,000	64,64	452,48
27	K	915914111.S1	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	0,500	350,27	175,14
28	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	28,186	2,70	76,10

D 99

Presun hmôt HSV

299,96

29	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	256,374	1,17	299,96
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 585,50

30	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	819,00	819,00
31	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie existujúcich inžinierskych sietí	eur	1,000	1 111,50	1 111,50
32	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 655,00	1 655,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 04 - IBV Pod Žiarcom

Časť:

3 - Chodník

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 247,50

D HSV Práce a dodávky HSV

11 247,50

D 1 Zemné práce

712,17

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	181,800	2,06	374,51
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	36,360	7,98	290,15
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,460	3,53	47,51

D 5 Komunikácie

5 650,01

4	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	151,500	10,90	1 651,35
5	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	151,500	18,04	2 733,06
6	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	154,530	8,19	1 265,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 716,27

7	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,000	11,12	2 246,24
8	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	204,020	1,35	275,43
9	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,460	153,71	2 068,94
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,632	2,70	117,81
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,890	0,06	7,85

D 99 Presun hmôt HSV

169,05

12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	144,487	1,17	169,05
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Tvrdošín

Časť:

02 - Cintorínska

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 540,44

D HSV Práce a dodávky HSV

27 540,44

D 1 Zemné práce 4 924,92

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 353,000	3,64	4 924,92
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 5 Komunikácie 19 225,16

2	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 353,000	0,59	798,27
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	155,500	10,95	1 702,73
4	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 353,000	12,27	16 601,31
5	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	35,000	3,51	122,85

D 8 Rúrové vedenie 1 755,00

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	6,000	95,00	570,00
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	95,00	570,00
8	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - hydrant, posúvač	ks	10,000	61,50	615,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 396,04

9	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	35,000	3,76	131,60
10	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000	3,51	122,85
11	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 353,000	0,25	338,25
12	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 1 km	t	169,125	2,70	456,64
13	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	507,375	0,06	30,44
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	169,125	1,87	316,26

D 99 Presun hmôt HSV 239,32

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	204,546	1,17	239,32
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Tvrdošín

Časť:

03 - Trojičné námestie

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 227,29

D HSV Práce a dodávky HSV

18 227,29

D 1 Zemné práce

2 846,48

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	782,000	3,64	2 846,48
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie

12 762,63

2	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	782,000	0,59	461,38
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	234,600	10,95	2 568,87
4	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	782,000	12,27	9 595,14
5	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	39,100	3,51	137,24

D 8 Rúrové vedenie

1 162,50

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	95,00	380,00
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	95,00	475,00
8	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - hydrant, posúvač	ks	5,000	61,50	307,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 294,35

9	K	914001111.S	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	1,000	350,27	350,27
10	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	39,100	3,76	147,02
11	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	39,100	3,51	137,24
12	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	782,000	0,25	195,50
13	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	97,750	2,70	263,93
14	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	293,250	0,06	17,60
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97,750	1,87	182,79

D 99 Presun hmôt HSV

161,33

16	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	137,887	1,17	161,33
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Tvrdosín

Časť:

04 - Spiežová

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 528,49

D HSV Práce a dodávky HSV 35 528,49

D 1 Zemné práce 5 891,06

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 587,000	3,64	5 776,68
2	K	113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	21,500	5,32	114,38

D 5 Komunikácie 25 003,05

3	K	572741313.S	Vyspravenie výtlkov za tepla asfaltobetónom do 10cm	m2	21,500	41,54	893,11
4	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 587,000	0,59	936,33
5	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	325,500	10,95	3 564,23
6	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 587,000	12,27	19 472,49
7	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	39,000	3,51	136,89

D 8 Rúrové vedenie 2 342,00

8	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000	95,00	475,00
9	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	95,00	760,00
10	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca - hydrant, posúvač	ks	18,000	61,50	1 107,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 983,64

11	K	914001111.S	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	1,000	350,27	350,27
12	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	39,000	3,76	146,64
13	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	39,000	3,51	136,89
14	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 587,000	0,25	396,75
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	200,740	2,70	542,00
16	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	595,125	0,06	35,71
17	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	200,740	1,87	375,38

D 99 Presun hmôt HSV 308,74

18	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,883	1,17	308,74
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Tvrdošín

Časť:

05 - Bernolákova

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 875,03

D HSV Práce a dodávky HSV

50 875,03

D 1 Zemné práce

8 924,02

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 391,000	3,64	8 703,24
2	K	113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	41,500	5,32	220,78

D 5 Komunikácie

36 399,66

3	K	572741313.S	Vyspravenie výtlkov za tepla asfaltobetónom do 10cm	m2	41,500	41,54	1 723,91
4	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 391,000	0,59	1 410,69
5	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	350,500	10,95	3 837,98
6	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 391,000	12,27	29 337,57
7	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	25,500	3,51	89,51

D 8 Rúrové vedenie

2 537,50

8	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	6,000	95,00	570,00
9	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	11,000	95,00	1 045,00
10	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - hydrant, posúvač	ks	15,000	61,50	922,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 573,93

11	K	914001111.S	Dočasné dopravné značenie - prenosné značenie zapožičanie	sub	1,000	350,27	350,27
12	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	25,500	3,76	95,88
13	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,500	3,51	89,51
14	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	2 391,000	0,25	597,75
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	303,440	2,70	819,29
16	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	896,625	0,06	53,80
17	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	303,440	1,87	567,43

D 99 Presun hmôt HSV

439,92

18	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	376,004	1,17	439,92
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Tvrdošín

Časť:

06 - SNP

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 220,50

D HSV Práce a dodávky HSV

20 220,50

D 1 Zemné práce 3 574,48

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	982,000	3,64	3 574,48
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie 14 381,46

2	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	982,000	0,59	579,38
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	145,500	10,95	1 593,23
4	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	982,000	12,27	12 049,14
5	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	45,500	3,51	159,71

D 8 Rúrové vedenie 928,00

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	95,00	95,00
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	95,00	95,00
8	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - hydrant, posúvač	ks	12,000	61,50	738,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 159,36

9	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	45,500	3,76	171,08
10	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	45,500	3,51	159,71
11	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	982,000	0,25	245,50
12	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	122,750	2,70	331,43
13	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	368,250	0,06	22,10
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	122,750	1,87	229,54

D 99 Presun hmôt HSV 177,20

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	151,449	1,17	177,20
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Tvrdošín

Časť:

07 - Hlinková

Miesto:

Dátum: 28. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 199,17

D HSV Práce a dodávky HSV

34 199,17

D 1 Zemné práce

5 925,92

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 628,000	3,64	5 925,92
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 5 Komunikácie

24 552,77

2	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 629,000	0,59	961,11
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - prerovnanie	m2	319,500	10,95	3 498,53
4	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 629,000	12,27	19 987,83
5	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	30,000	3,51	105,30

D 8 Rúrové vedenie

1 822,00

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	8,000	95,00	760,00
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	95,00	570,00
8	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca - hydrant, posúvač	ks	8,000	61,50	492,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 591,98

9	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	30,000	3,76	112,80
10	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	3,51	105,30
11	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 629,000	0,25	407,25
12	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	203,500	2,70	549,45
13	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	610,500	0,06	36,63
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	203,500	1,87	380,55

D 99 Presun hmôt HSV

306,50

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	261,962	1,17	306,50
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

**Podiel plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín
IČO: 00314901

Predmet zákazky: Stavebné úpravy miestnych komunikácií 5. Etapa


Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo:	Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/ DIČ (oba údaje)	31602363/2020429059
Platca DPH:	áno
Kontaktné údaje:	slovkorekt@slovkorekt.sk , 0918 055 520

a) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam navrhovaných subdodávateľov:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Konkrétna činnosť subdodávateľa	Podiel subdodávky (Cena v EUR bez DPH)
VIA – CESTY, s.r.o.	Oščadnica 1180	36382558	Ing.Bohumil Kazimierzak, Komenského 2624/44, 01001 Žilina, nar. 08.01.1948	frézovanie	38 396,54

V Lipt. Mikuláši dňa 05.05.2026

ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.
SLOVKOREKT
Pod Strážami 4



Ing. Patrik Paulíny, konateľ